Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

CREATON

ESTRICHZIEGEL

-

-

-

Leistungsbeschreibung

LV ESTRICHZIEGEL

Art der Ausschreibung

Beschränkte Ausschreibung

Abgabetermin

-

Abgabeort

Zuschlagsfrist

-

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

-

Datum / Seiten

09.07.2009 / 12

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: CREATON

Projekt-Nr.: ESTRICHZIEGEL

LV ESTRICHZIEGEL

Beschränkte Ausschreibung

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon
Fax

Planverfasser

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Leistungsverzeichnis -
(Anspr. / Bemerkung)

Währung / Steuer Alle Angaben in EUR. Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.
Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort.

Gesamtsumme

	Vor der Prüfung		Nach der Prüfung	
Angebotssumme, Netto	.....	EUR	.....	EUR
MWSt. (19,0 %)	.....	EUR	.....	EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt.	**.....**	**EUR**	**.....**	**EUR**

..... (Ort und Datum)

..... (Ort und Datum)

..... (Stempel und Unterschrift)
Anbieter - Geprüft

..... (Stempel und Unterschrift)
Ausschreiber - Geprüft

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -2-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: CREATON

Projekt-Nr.: ESTRICHZIEGEL

LV ESTRICHZIEGEL

Beschränkte Ausschreibung

Sonstige Vereinbarungen

1. Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil.
2. Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
3. Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
4. Alle Einzelpreise sind Netto in EUR einzutragen.
5. Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und allgemeinen Vorbemerkungen einverstanden.
6. Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnises haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
7. Die vorstehenden Vereinbarungen werden von den Vertragspartnern durch rechtsverbindliche Unterschrift anerkannt.
   Unterschrift ist erforderlich auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und 'Letzte Seite'.

Diese Ausschreibungsunterlagen können Sie zusätzlich zur Papierform auf Wunsch auch in digitaler Form im Format GAEB KE 81, KE 83 (DA81, DA83) erhalten. Die Angebotsabgabe kann im Format GAEB KE 84 (DA84) erfolgen. Rechenansätze und Mengen können im Format DA 11, DA 12 (REB 23.003, 23.004) übermittelt werden.

r Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe wurde Ihnen an die E-Mailadresse: ..... gesandt.

Vertragsbedingungen

r Sicherheitseinbehalt 10,00 % aus Rechnungsbetrag

r .....

r .....

r Vertragsstrafe:

r .....

r .....

r .....

Abzüge Netto

Erfüllungsbürgschaft	-
Bauwesensversicherung	-
anteilige Baubeschilderung	-
anteilige Baureinigung	-
anteiliges Bauwasser	-
anteiliger Baustrom	-

Abzüge Brutto

Diese Vereinbarungen sind rechtsverbindlich zu unterschreiben und gelten als Vertragsbestandteil.

..... (Ort und Datum)

..... (Ort und Datum)

..... (Stempel und Unterschrift)
Anbieter - Geprüft

..... (Stempel und Unterschrift)
Ausschreiber - Geprüft

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: CREATON

Projekt-Nr.: ESTRICHZIEGEL

LV ESTRICHZIEGEL

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
	LV	**ESTRICHZIEGEL**	1
		Allgemeine Vorbemerkungen	5
01	Titel	Estrichziegel	8
Zusammenfassung der Gliederungspunkte		(Letzte Seite: 12)	**12**

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: ESTRICHZIEGEL

00 LV ESTRICHZIEGEL

Projekt-Nr.: CREATON

Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

A. Angebot

Diese Vorbemerkungen gelten für alle nachfolgenden Leistungen sowie alle im Anschluss an das Leistungsverzeichnis eventuell erforderlichen Nachtragsangebote und Anschlussarbeiten.

Für das Angebot sind die vom Auftraggeber übersandten Vordrucke zu verwenden. Sollten den Ausschreibungsunterlagen einzelne Unterlagen oder Blätter nicht beigegeben sein, auf die im Text der Ausschreibungsunterlagen Bezug genommen ist, hat der Bieter diese Unterlagen vor Abgabe des Angebots bei der ausschreibenden Stelle anzufordern. Sind die Ausschreibungsunterlagen, insbesondere die Leistungsbeschreibung, unvollständig, unklar, widersprüchlich oder unrichtig, so hat der Bieter vor Abgabe des Angebots die ausschreibende Stelle hierauf hinzuweisen und solche Hinweise mit Abgabe des Angebots in einem Begleitschreiben niederzulegen.

Das Angebot muss vollständig sein; es darf nur die Preise und die in den Verdingungsunterlagen geforderten Erklärungen enthalten. Zu den Erfordernissen eines wertbaren Angebotes gehört es auch, dass jeder in der Leistungsbeschreibung vorgesehene Preis so wie gefordert vollständig und mit dem Betrag angegeben wird, der für die betreffende Leistung beansprucht wird. Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein.

Die Preisangaben in den Positionen haben ohne Mehrwertsteuer zu erfolgen, die Mehrwertsteuer ist am Schluss der jeweiligen Zusammenstellung gesondert aufzuführen.

Änderungen an den Verdingungsunterlagen sind unzulässig.

Angebote, die diesen Bedingungen nicht entsprechen, können ausgeschlossen werden.

Der Bieter hat das Angebot am Schluss des Leistungsverzeichnisses rechtsverbindlich zu unterschreiben.

2. Etwaige Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen auf besonderer Anlage gemacht und als solche deutlich gekennzeichnet werden.

3. Auf Verlangen hat der Bieter/Auftragnehmer die Preisermittlung in verschlossenem Umschlag vorzulegen. Der Auftraggeber wird in die Preisermittlung nur Einsicht nehmen, wenn dies zur Beurteilung der Angemessenheit der Preise erforderlich ist. Der Bieter/Auftragnehmer wird hierüber benachrichtigt und kann bei der Einsichtnahme anwesend sein.

4. Als Grundlage des Angebotes sind auch Pläne und sonstige Unterlagen anzusehen, die dem Bieter/ Auftragnehmer zum Zwecke der Angebotsbearbeitung überlassen worden sind.

5. Sämtliche Maße sind vom AN vor Ausführungsbeginn auf der Baustelle zu

prüfen bzw. zu nehmen.

6. Nachforderungen wegen Unkenntnis der örtlichen Verhältnisse werden nicht anerkannt, der Bieter/Auftragnehmer hat sich vorher sachkundig zu machen.

7. Durch die Abgabe eines Angebots erwirbt der Bieter keinen Anspruch auf Erteilung des Zuschlags. Die Erstellung des Angebots erfolgt für den Auftraggeber kostenfrei.

8. Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass Preisabsprachen im Zusammenhang mit der Abgabe des Angebots nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB-Kartellgesetz) verboten sind und dass sich der Bieter bei der Teilnahme an solchen Handlungen gegenüber dem Auftraggeber schadenersatzpflichtig macht. Weiter wird der Bieter für den Fall der Auftragsvergabe auf das Kündigungsrecht gemäß § 8 Nr. 4 VOB/B hingewiesen.

9. Alle Vorbemerkungen und Anlagen sind in die EP's mit einzurechnen. Bei unterschiedlicher Beschreibung gilt das Höherwertige als geschuldet.

10. Des Weiteren sind bei der Preisbildung der Einheitspreise folgende Nebenleistungen zu berücksichtigen, sofern für diese im Leistungsverzeichnis keine besonderen Ansätze ausgewiesen sind:
- Lohn- und Gehaltskosten, Lohnnebenkosten, Lohnzulagen, Zulagen für Überstunden an Werk-, Sonn- und Feiertagen und dgl.
- Einrichten und Räumen der Baustelle, Bewachung, Absperrung und Beschilderung der Baustelle.
- Maschineneinsatz nach der VDI-Richtlinie 2058 (Abwehr und Arbeitslärm), Aufbau, Vorhalten und Abbau evtl. erforderlicher Gerüste nach DIN 4420 (Gerüstordnung), deren Arbeitsbühnen bis 2 m über Fußbodenniveau liegen.
- Sichern der Arbeiten gegen Tagwasser und seiner evtl. erforderlichen Beseitigung.
- Leistungen, die für die vorschriftsmäßige Sicherung der Baustelle, die nach den ordnungsrechtlichen Vorschriften der jeweiligen Bundesländer sowie aufgrund etwaiger zusätzlicher Auflagen bzw. Anforderungen des Ordnungsamtes, des Straßenverkehrsamtes, des Gewerbeaufsichtsamtes sowie der Berufsgenossenschaft der jeweiligen Bundesländer o. ä., erforderlich sind.

11. Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik sowie der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart das Herstellen durch Zusammenfügen der Stoffe und Bauteile bis zur (gebrauchs)-fertigen und/oder betriebsbereiten Leistung auf der Bau- oder Verwendungsstelle. Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazu gehörenden Stoffe und Bauteile einschließlich Abladen und Lagern auf der Bau- und/oder Verbindungsstelle.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: ESTRICHZIEGEL

00 LV ESTRICHZIEGEL

Projekt-Nr.: CREATON

Allgemeine Vorbemerkungen

B. Vergabe

1. Die Vergabe erfolgt durch das Zuschlagsschreiben. Der Bieter ist bis zum Ablauf der in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots angegebenen Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden.

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01 Titel	**Estrichziegel**		
01.10	Sperrschicht gegen Restfeuchte		
Position	Sperrschicht gegen Restfeuchte aus der Rohdecke, PE-Folie, Dicke 0,2 mm, Stöße 20 cm überlappend liefern und einbauen. Erzeugnis: ´...´		
	qm	EP	GP .....
01.20	Randdämmstreifen		
Position	RanddämmstreifenDicke 10 mm, Höhe 100 mm liefern und einbauen. Erzeugnis: ´...´		
	lfm	EP	GP .....
01.30	Trennlage als Rieselschutz		
Position	Trennlage als Rieselschutz auf Holzbalkendecke, aus kunststoffbeschichtetem Papier, mind. 100 g/m², einlagig, Stöße mind. 8 cm überlappend liefern und einbauen. Erzeugnis: ´...´		
	qm	EP	GP .....
01.40	Ausgleichen des Untergrundes		
Position	Ausgleichen des Untergrundes durch Schüttung aus Blähtonschiefer, Oberfläche planeben abziehen, liefern und einbauen. Dicke in mm: ´...´ Erzeugnis: CREATON Trockenschüttung		

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	qm	EP	GP .....
01.50	Trockenestrich aus Tonziegeln		
Grundposition	ZZ:001.0 Trockenestrich CREAPUR aus Tonziegeln unglasiert als fertige Fußbodenoberfläche Baustoffklasse A1, nicht brennbar, Abmessung: 400 x 180 x 20 mm; Farbe: naturrot liefern und verlegen. Erzeugnis: CREATON-ESTRICHZIEGEL CREAPUR		
	qm	EP	GP .....
01.60 Position	**Trockenestrich als Unterbau** Trockenestrich CREAPUR aus Tonziegeln unglasiert als Unterbau für fertige Fußbodenoberfläche Baustoffklasse A1, nicht brennbar, Abmessung: 400 x 180 x 20 mm; Farbe: naturrot liefern und verlegen. Erzeugnis: CREATON-ESTRICHZIEGEL CREAPUR		
	qm	EP	GP .....
01.70	Trockenestrich aus Tonziegeln		
Wahlposition	ZZ:001.1 Trockenestrich KERATOP aus Tonziegeln glasiert als fertige Fußbodenoberfläche Baustoffklasse A1, nicht brennbar, Abmessung: 500 x 250 x 20 mm; Farbe: ´[´] ziegelrot ´[´] toscana ´[´] grau ´[´] sand ´[´] rotbraun		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 01.70 -		
	´[´] schiefer ´[´] weißgrau ´[´] beigegelb		
	liefern und verlegen. Erzeugnis: CREATON-ESTRICHZIEGEL KERATOP		
	qm	EP	* nur Einheitspreis *
01.80	Ziegelsockel aus Tonziegeln		
Grundposition	ZZ:001.0 Ziegelsockel aus Tonziegeln unglasiert Baustoffklasse A1, nicht brennbar, ´[´] Abmessung: 300 x 90 x 14 mm Farbe: naturrot		
	liefern und verlegen. Erzeugnis: CREATON-Ziegelsockel		
	lfm	EP	GP .....
01.90	Ziegelsockel aus Tonziegeln		
Wahlposition	ZZ:001.1 Ziegelsockel aus Tonziegeln glasiert Baustoffklasse A1, nicht brennbar, ´[´] Abmessung 400 x 80 x 10 mm Farbe: ´[´] ziegelrot ´[´] toscana ´[´] grau ´[´] sand ´[´] rotbraun ´[´] schiefer ´[´] weißgrau ´[´] beigegelb		
	liefern und verlegen. Erzeugnis: CREATON-Ziegelsockel		

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	lfm	EP	* nur Einheitspreis *
01.100	Reinigung der Fußbodenoberfläche		
Position	Reinigung der fertigen Fußbodenoberfläche aus CREATON-ESTRICHZIEGEL unglasiert / glasiert mit Zementschleierentferner liefern und reinigen. Erzeugnis: CREATON-Zementschleierentferner		
	qm	EP	GP .....
01.110	Schutz der Fußbodenoberfläche		
Position	Schutz der fertigen Fußbodenoberfläche aus CREATON-ESTRICHZIEGEL CREAPUR mit Imprägnierung, liefern und auftragen. Erzeugnis: CREATON-ESTRICHZIEGEL-Imprägnierung		
	qm	EP	GP .....

Titel 01 Estrichziegel	.....
MWSt. (19,0 %)	.....
Gesamtsumme inkl. MWSt.	**.....**

LV-Gesamtaufstellung: Seite 12.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: CREATON

Projekt-Nr.: ESTRICHZIEGEL

LV ESTRICHZIEGEL

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
01	Titel	Estrichziegel	.....

Gesamtsumme LV 00 ESTRICHZIEGEL .....

MWSt. 19,0 % .....

Gesamtsumme inkl. MWSt. **.....**

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)
Anbieter - Geprüft r

.....
(Stempel und Unterschrift)
Ausschreiber - Geprüft r