

# Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

---

**CREATON**

"ANTICO" - Mönchziegel

---

Leistungsbeschreibung

**LV "ANTICO" - Mönchziegel**

Art der Ausschreibung

**Beschränkte Ausschreibung**

Abgabetermin

-

Abgabeort

Zuschlagsfrist

-

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

-

Datum / Seiten

**31.07.2008 / 40**

# Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: CREATON

Projekt-Nr.: ANTICO  
Beschränkte Ausschreibung

## LV "ANTICO" - Mönchziegel

### Bauvorhaben

#### Bauherr

Telefon

Fax

#### Planverfasser

Telefon

Fax

#### Bauleitung

Telefon

Fax

#### Leistungsverzeichnis

-

(Anspr. / Bemerkung)

#### Währung / Steuer

Alle Angaben in EUR.

Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.  
Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort.

### Gesamtsumme

#### Vor der Prüfung

#### Nach der Prüfung

|                                      |     |       |     |
|--------------------------------------|-----|-------|-----|
| <b>Angebotssumme, Netto</b> .....    | EUR | ..... | EUR |
| MWSt. (19,0 %) .....                 | EUR | ..... | EUR |
| <b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b> ..... | EUR | ..... | EUR |

.....  
(Ort und Datum)

.....  
(Ort und Datum)

.....  
(Stempel und Unterschrift)

**Anbieter - Geprüft**

.....  
(Stempel und Unterschrift)

**Ausschreiber - Geprüft**

# Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -2-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: CREATON

Projekt-Nr.: ANTICO  
Beschränkte Ausschreibung

## LV "ANTICO" - Mönchziegel

### Sonstige Vereinbarungen

1. Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil.
2. Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
3. Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
4. Alle Einzelpreise sind Netto in EUR einzutragen.
5. Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und allgemeinen Vorbemerkungen einverstanden.
6. Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
7. Die vorstehenden Vereinbarungen werden von den Vertragspartnern durch rechtsverbindliche Unterschrift anerkannt.  
Unterschrift ist erforderlich auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und 'Letzte Seite'.



Diese Ausschreibungsunterlagen können Sie zusätzlich zur Papierform auf Wunsch auch in digitaler Form im Format GAEB KE 81, KE 83 (DA81, DA83) erhalten. Die Angebotsabgabe kann im Format GAEB KE 84 (DA84) erfolgen. Rechenansätze und Mengen können im Format DA 11, DA 12 (REB 23.003, 23.004) übermittelt werden.

Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe wurde Ihnen an die E-Mailadresse: ..... gesandt.

### Vertragsbedingungen

Sicherheitseinbehalt 10,00 % aus Rechnungsbetrag

.....

.....

Vertragsstrafe:

-

.....

.....

#### Abzüge Netto

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Erfüllungsbürgschaft       | - |
| Bauwesensversicherung      | - |
| anteilige Baubeschilderung | - |
| anteilige Baureinigung     | - |
| anteiliges Bauwasser       | - |
| anteiliger Baustrom        | - |

#### Abzüge Brutto

Diese Vereinbarungen sind rechtsverbindlich zu unterschreiben und gelten als Vertragsbestandteil.

.....  
(Ort und Datum)

.....  
(Ort und Datum)

.....  
(Stempel und Unterschrift)

**Anbieter - Geprüft**

.....  
(Stempel und Unterschrift)

**Ausschreiber - Geprüft**

# Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: CREATON

Projekt-Nr.: ANTICO

## LV "ANTICO" - Mönchziegel

| Nr. / Art |           | Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene    | - Seite -                    |
|-----------|-----------|--|------------------------------|
|           | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b>                | <b>1</b>                     |
| 6         | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel                       | 5                            |
| 6.01      | Titel     | Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.          | 5                            |
| 6.02      | Titel     | Abrissarbeiten                               | 6                            |
| 6.03      | Titel     | Wärmedämmung                                 | 10                           |
| 6.04      | Titel     | Dampfsperre                                  | 12                           |
| 6.05      | Titel     | Zusätzliche Holzarbeiten                     | 13                           |
| 6.06      | Titel     | Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung     | 15                           |
| 6.07      | Titel     | Konterlattung und Traglattung                | 18                           |
| 6.08      | Titel     | Traufausbildung                              | 21                           |
| 6.09      | Titel     | Spengler- bzw. Blecharbeiten                 | 22                           |
| 6.10      | Titel     | Dacheindeckung                               | 29                           |
| 6.11      | Titel     | Zubehör                                      | 34                           |
| 6.12      | Titel     | CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck            | 37                           |
| 6.13      | Titel     | Lohnstunden - Regiearbeiten                  | 39                           |
|           |           | <b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b> | (Letzte Seite: 40) <b>40</b> |

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                                     |                            |
|------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b>       | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel              |                            |
| 6.01 | Titel     | Baustelleneinrichtung, Gerüste etc. |                            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**6.01 Titel Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.**

**6.01.1 Baustelleneinrichtung**

Position

Baustelleneinrichtung für die zur Ausführung anstehenden Arbeiten komplett aufbauen, vorhalten und nach Beendigung aller Arbeiten wieder abbauen.

**Stk** EP ..... GP .....

**6.01.2 Standgerüst**

Position

Sicherheitsstandgerüst an der Fassade nach den Erfordernissen der Bau-Berufsgenossenschaft und den derzeit gültigen Unfallverhütungsvorschriften aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.

Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

**m<sup>2</sup>** EP ..... GP .....

**6.01.3 Fangschutz**

Position

Dachdeckerfangschutzgerüst entsprechend den Erfordernissen der Bau-Berufsgenossenschaft und den derzeit gültigen UVV durchlaufend anbringen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.

**m** EP ..... GP .....

**6.01.4 Laufbohlen**

Position

Laufbohlenanlage nach den Erfordernissen der Bau-Berufsgenossenschaft und den derzeit gültigen UVV durchlaufend anbringen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.

**m<sup>2</sup>** EP ..... GP .....

**Titel 6.01 Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 40.

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.02 | Titel     | Abrissarbeiten                |                            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|             |              |                       |  |  |
|-------------|--------------|-----------------------|--|--|
| <b>6.02</b> | <b>Titel</b> | <b>Abrissarbeiten</b> |  |  |
|-------------|--------------|-----------------------|--|--|

|               |   |          |          |  |
|---------------|---|----------|----------|--|
| <b>6.02.1</b> | <b>Abriss Dachziegel</b>  |          |          |  |
| Position      | Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Dachziegel, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie. |          |          |  |
|               | <b>m<sup>2</sup></b>  | EP ..... | GP ..... |  |

|               |  |          |          |  |
|---------------|--|----------|----------|--|
| <b>6.02.2</b> | <b>Abriss Biberschwanzziegel</b>   |          |          |  |
| Position      | Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Biberschwanzziegeln, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie. |          |          |  |
|               | <b>m<sup>2</sup></b>   | EP ..... | GP ..... |  |

|               |  |          |          |  |
|---------------|--|----------|----------|--|
| <b>6.02.3</b> | <b>Abriss Dachplatten (Kleinformat)</b>  |          |          |  |
| Position      | Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus kleinformatigen Dachplatten (Faserzement ohne Asbest bzw. Schiefer), einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie. |          |          |  |
|               | <b>m<sup>2</sup></b>   | EP ..... | GP ..... |  |

|               |   |          |          |  |
|---------------|---|----------|----------|--|
| <b>6.02.4</b> | <b>Abriss Wellplatten</b>   |          |          |  |
| Position      | Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Welldachplatten (Faserzement ohne Asbest bzw. Bitumenwellplatten) einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie. |          |          |  |
|               | <b>m<sup>2</sup></b>  | EP ..... | GP ..... |  |

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.02 | Titel     | Abrissarbeiten                | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**6.02.5**  
Position

**Abriss Bitumenschindeln**

Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Bitumenschindeln, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**6.02.6**  
Position

**Abriss Bitumen-Dachbahnen**

Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Bitumen-Dachbahnen, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**6.02.7**  
Position

**Abriss Holzschindeln**

Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Holzschindeln, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**6.02.8**  
Position

**Abriss Metalleindeckung**

Abriss der vorhandenen Metalleindeckung aus

- Kupfer
- Zinkblech
- Aluminium
- Blei
- .....

einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.02 | Titel     | Abrissarbeiten                | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|               |   |          |          |
|---------------|---|----------|----------|
| <b>6.02.9</b> | <b>Abriss Dacheindeckung</b>  |          |          |
| Position      | Abriss der vorhandenen Dacheindeckung bestehend aus<br><br>.....<br><br>einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie. |          |          |
|               | m <sup>2</sup>  | EP ..... | GP ..... |

|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
| <b>6.02.10</b> | <b>Abriss Latten</b>  |          |          |
| Position       | Abriss der vorhandenen Traglattung einschließlich der Gebühren für Container und Deponie. |          |          |
|                | m <sup>2</sup>  | EP ..... | GP ..... |

|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
| <b>6.02.11</b> | <b>Abriss Konterlatten + Folie</b>  |          |          |
| Position       | Abriss der vorhandenen Konterlattung, Unterspannbahn und aller zur Holzunterkonstruktion gehörenden Einbauteile wie Kehlschalung, Trauf- und Stirnbretter etc. einschließlich der Gebühren für Container und Deponie. |          |          |
|                | m <sup>2</sup>  | EP ..... | GP ..... |

|                |  |          |          |
|----------------|--|----------|----------|
| <b>6.02.12</b> | <b>Abriss Schalung und Vordeckung</b>  |          |          |
| Position       | Abriss der vorhandenen Holzschalung einschließlich Vordeckungsbahn und aller zu Unterkonstruktion gehörenden Teile wie Stirnbretter, Kehlschalung etc. und den Gebühren für Container und Deponie. |          |          |
|                | m <sup>2</sup>   | EP ..... | GP ..... |

|                |  |          |          |
|----------------|--|----------|----------|
| <b>6.02.13</b> | <b>Abriss Dämmung</b>  |          |          |
| Position       | Abriss der vorhandenen Dämmung einschließlich Dampfsperre vorhanden, und den Gebühren für Container und Deponie. |          |          |
|                | m <sup>2</sup>   | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.02 | Titel     | Abrissarbeiten                | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                            |  |          |          |
|----------------------------|--|----------|----------|
| <b>6.02.14</b><br>Position | <b>Abriss Kehlen (Blech)</b><br>Abriss der vorhandenen Blechkehlen einschließlich<br>Gebühren für Container und Deponie. |          |          |
|                            | m <sup>2</sup>   | EP ..... | GP ..... |

|                            |  |          |          |
|----------------------------|--|----------|----------|
| <b>6.02.15</b><br>Position | <b>Abriss Einfassungen</b><br>Abriss der vorhandenen Blecheinfassungen an Kaminen<br>etc., einschließlich Gebühren für Container<br>und Deponie. |          |          |
|                            | m <sup>2</sup>   | EP ..... | GP ..... |

|                            |   |          |          |
|----------------------------|---|----------|----------|
| <b>6.02.16</b><br>Position | <b>Abriss Rinne</b><br>Abriss der vorhandenen Dachrinne, einschließlich<br>Rinnenhaken, Traufblech soweit vorhanden,<br>Anschlußteilen und den Gebühren für Container und<br>Deponie. |          |          |
|                            | m <sup>2</sup>  | EP ..... | GP ..... |

|                            |  |          |          |
|----------------------------|--|----------|----------|
| <b>6.02.17</b><br>Position | <b>Abriss Fallrohr</b><br>Abriss der vorhandenen Regenwasserfallrohre,<br>einschließlich Schellen, Bögen, Sockelknie, sonstigem<br>Zubehör und den Gebühren für Container und Deponie. |          |          |
|                            | m <sup>2</sup>   | EP ..... | GP ..... |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>Titel 6.02 Abrissarbeiten</b> | ..... |
| MWSt. (19,0 %)                   | ..... |
| <b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>   | ..... |

LV-Gesamtaufstellung: Seite 40.

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.03 | Titel     | Wärmedämmung                  |                            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**6.03 Titel Wärmedämmung**

**6.03.1 Dämmung Glaswolle**

Position

Glaswolldämmung, d = ... mm, liefern, dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen und mit der Kaschierung am Sparren befestigen.

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**6.03.2 Dämmung Mineralfaser**

Position

Mineralfaserdämmung, d = ... mm, liefern, dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen und mit der Kaschierung am Sparren befestigen.

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**6.03.3 Dämmung Steinwolle**

Position

Steinwolldämmung, d = ... mm, liefern, dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen und mit der Kaschierung am Sparren befestigen.

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**6.03.4 Dämmung Polystyrol-Dämmkeile**

Position

Dämmung Polystyrol-Dämmkeile  
 Polystyrol-Dämmkeile, d = ... mm, liefern und dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen.  
 Einschließlich anpassen an Dachdurchdringungen, Schrägen und allen Rändern.

EPS 040 DZ

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**6.03.5 Dämmung Polyurethan-Dämmkeile**

Position

Polyurethan-Dämmkeile, d = ... mm, liefern und dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen.  
 Einschließlich anpassen an Dachdurchdringungen, Schrägen und allen Rändern.

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.03 | Titel     | Wärmedämmung                  | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**6.03.6**  
Position

**Aufsparrendämmung Polystyrol**

Polystyrol-Dachdämmplatten, d = ... mm,

- EPS 040 DAD
- EPS 035 DAD

- wasserführend
- nicht wasserführend

liefern und dicht gestoßen auf der Dachschalung befestigen. Einschließlich anpassen an Dachdurchdringungen, Schrägen und allen Rändern.

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**6.03.7**  
Position

**Aufsparrendämmung Polyurethan**

Polyurethan-Dämmplatten, d = ... mm, liefern und dicht gestoßen auf der Dachschalung befestigen. Einschließlich anpassen an Dachdurchdringungen, Schrägen und allen Rändern.

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**6.03.8**  
Position

**Dämmung**

Steildachdämmung aus ...

Typ ...  
d = ... mm

liefern und dicht gestoßen aufbringen, einschließlich anpassen der Dämmung an Durchdringungen, Schrägen und allen Rändern.

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**Titel 6.03 Wärmedämmung** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 40.

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.04 | Titel     | Dampfsperre                   |                            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**6.04 Titel Dampfsperre**

**6.04.1**

Position

**Dampfsperre PE-Folie**

Dampfsperre aus Polyethylenfolie 0,2 mm liefern und unterhalb der Dachsparren vollflächig mit ausreichender Höhen- und Seitenüberlappung verlegen. Die PE-Folie im Überlappungsbereich mit beidseitigem Klebeband luftdicht verschließen und an allen Rändern und Dachdurchdringungen ausreichend abdichten.

m<sup>2</sup>

EP .....

GP .....

**6.04.2**

Position

**Dampfsperre**

Dampfsperre, Typ ... liefern und unterhalb der Dachsparren vollflächig mit ausreichender Höhen- und Seitenüberlappung verlegen. Die Dampfsperre im Überlappungsbereich dicht verschließen und an allen Rändern und Dachdurchdringungen ausreichend abdichten (Herstellerangaben beachten).

m<sup>2</sup>

EP .....

GP .....

**Titel 6.04 Dampfsperre** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 40.

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.05 | Titel     | Zusätzliche Holzarbeiten      |                            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**6.05 Titel Zusätzliche Holzarbeiten**

**6.05.1**  
Position

**Aufschieblinge**

Aufschieblinge an der Traufe aus keilförmig zugeschnittenem Nadelholz liefern, auf den Sparren anbringen sowie mit korrosionsgeschützten Nägeln oder Schrauben befestigen.

**Stk**

EP .....

GP .....

**6.05.2**  
Position

**Schalung 24 mm**

Schalung aus fäulnisimprägnierten Nadelholz-Brettern nach DIN 68 800, d = 24 mm, beidseitig besäumt, Güteklasse II-III entsprechend DIN 4071, liefern und anbringen. Inklusive Beischneidearbeiten an allen aufgehenden Bauteilen und Dachkanten. Bretterstöße versetzt anordnen. Im First-, Trauf-, Gauben- und Kaminkopfbereich zur Befestigung der Ausspitzer breite Bretter anbringen und die Dachschalung dagegen anarbeiten.

**m<sup>2</sup>**

EP .....

GP .....

**6.05.3**  
Position

**Schalung Gaupe**

Gaupen-Dachschalung, passend zu vorstehender Dachschalung, liefern, zuschneiden einschließlich aller Anschlüsse zum Hauptdach und aufnageln.

- Hecht-Gaupe
- Fledermaus-Gaupe
- Spitz-Gaupe
- Sattel-Gaupe
- Schlepp-Gaupe
- Trapez-Gaupe
- .....

**m<sup>2</sup>**

EP .....

GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.05 | Titel     | Zusätzliche Holzarbeiten      | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|               |  |          |          |
|---------------|--|----------|----------|
| <b>6.05.4</b> | <b>Schalung Kleinfläche</b>  |          |          |
| Position      | Kleinflächen-Dachschalung, passend zur vorstehenden Dachschalung, liefern, anbringen und soweit erforderlich beischneiden. |          |          |
|               | <b>m<sup>2</sup></b>   | EP ..... | GP ..... |

|               |   |          |          |
|---------------|---|----------|----------|
| <b>6.05.5</b> | <b>Traufschalung gehobelt</b>   |          |          |
| Position      | Traufschalung aus Nadelholz-Brettern in Nut- und Federausführung der Güteklasse II-III, imprägniert nach DIN 68 800, unterseitig gehobelt, liefern und anbringen. |          |          |
|               | <b>m<sup>2</sup></b>  | EP ..... | GP ..... |

|               |  |          |          |
|---------------|--|----------|----------|
| <b>6.05.6</b> | <b>Ortgangausbildung</b>   |          |          |
| Position      | Ortgangausbildung liefern und komplett ausbilden durch Herstellen einer  |          |          |
|               | [ ] Windfeder aus ...  |          |          |
|               | [ ] Stirnbrett, 2 x gestrichen   |          |          |
|               | [ ] Zahnleiste   |          |          |
|               | einschließlich korrosionsgeschützter Befestigung und sämtlichem Zubehör. |          |          |
|               | <b>m</b>   | EP ..... | GP ..... |

**Titel 6.05 Zusätzliche Holzarbeiten** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 40.

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |  |                            |
|------|-----------|--|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b>            | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel                   |                            |
| 6.06 | Titel     | Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung |                            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**6.06 Titel Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung**

**6.06.1 Wasserdichtes Unterdach**

Position

Ausführung mit Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Spezialbahnen gemäß allg. anerkannten Regeln der Technik bzw. Herstellerangaben. Konterlattung ist in die wasserdichte Ausführung einzubinden.  
 Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durchdringungen und Einbauteilen sind entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder lt. Herstellerangaben herzustellen.

Produktbez.: .....

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**6.06.2 Regensicheres Unterdach**

Position

Ausführung mit CREATON Unterdachbahnen "TRIO" gemäß CREATON Herstellerangaben.  
 Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durchdringungen und Einbauteilen sind entsprechend der Ausführung des Unterdaches wasserdicht mit den CREATON Systemkomponenten herzustellen.  
 Alternativ kann eine Ausbildung nach allgemein anerkannten Regeln der Technik zur Ausführung kommen.

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**6.06.3 Unterdeckung verklebt**

Position

Ausführung mit CREATON Unterdachbahnen "UNO" oder "DUO" (verklebt). Ausführung erfolgt gemäß den allg. anerkannten Regeln der Technik bzw. CREATON Herstellerangaben.  
 Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durchdringungen und Einbauteilen sind entsprechend der Ausführung der Unterdeckung wasserdicht herzustellen  
 oder müssen 50mm über Oberkante Deckung

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |  |                            |
|------|-----------|--|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b>            | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel                   |                            |
| 6.06 | Titel     | Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|               |  |          |          |
|---------------|--|----------|----------|
| <b>6.06.4</b> | <b>Unterspannung</b>   |          |          |
| Position      | Ausführung mit CREATON Unterspann- und Unterdeckbahnen "UNO", "DUO" (verklebt) oder "TRIO" (verklebt) gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. CREATON Herstellerangaben. Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durchdringungen und Einbauteilen können entsprechend den Ausführungen der Unterdächer bzw. Unterdeckung ausgeführt werden. Es ist zumindest ein wasserableitender Anschluß oberhalb und seitlich der Durchführungen herzustellen. |          |          |
|               | <b>m<sup>2</sup></b>   | EP ..... | GP ..... |

|               |  |          |          |
|---------------|--|----------|----------|
| <b>6.06.5</b> | <b>Zubehör</b>   |          |          |
| Position      | CREATON Spezialkleber SKL 310ml/ Katusche; Reichweite ca. 60m Verklebung |          |          |
|               | <b>Stk</b>   | EP ..... | GP ..... |

|               |   |          |          |
|---------------|---|----------|----------|
| <b>6.06.6</b> | <b>Zubehör</b>  |          |          |
| Position      | CREATON Nahtklebestreifen NKS für Unterdeckbahnen "UNO" und "DUO" 25 m/ Rolle |          |          |
|               | <b>Stk</b>  | EP ..... | GP ..... |

|               |  |          |          |
|---------------|--|----------|----------|
| <b>6.06.7</b> | <b>Zubehör</b>                             |          |          |
| Position      | CREATON Nageldichtstreifen NDS 15 m/ Rolle |          |          |
|               | <b>Stk</b>                                 | EP ..... | GP ..... |

|               |   |          |          |
|---------------|---|----------|----------|
| <b>6.06.8</b> | <b>Vordeckung an senkrechten Bauteilen</b>  |          |          |
| Position      | Ausführung mit Schalungsbahnen gemäß den allg. anerkannten Regeln der Technik bzw. Herstellerangaben.<br><br>Produktbez.: ..... |          |          |
|               | <b>m<sup>2</sup></b>  | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|           | <b>LV</b>              | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b>            | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b>               |
|-----------|------------------------|--|--|
| 6         | Produkt                | "ANTICO" - Mönchziegel                   |  |
| 6.06      | Titel                  | Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung | Übertrag: .....                          |
| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit |  | Einheitspreis (EP)      Gesamtpreis (GP) |

**Titel 6.06 Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 40.

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.07 | Titel     | Konterlattung und Traglattung |                            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**6.07 Titel Konterlattung und Traglattung**

**6.07.1 Konterlattung 24 x 48 mm**

Position

Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse I, mit einem Lattenquerschnitt von ca. 24 x 48 mm, liefern und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen. Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden Bauteilen und Dachkanten.

m<sup>2</sup>

EP .....

GP .....

**6.07.2 Konterlattung 30 x 50 mm**

Position

Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse I, mit einem Lattenquerschnitt von ca. 30 x 50 mm, liefern und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen. Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden Bauteilen und Dachkanten.

m<sup>2</sup>

EP .....

GP .....

**6.07.3 Konterlattung 40 x 60 mm**

Position

Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse I, mit einem Lattenquerschnitt von ca. 40 x 60 mm, liefern und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen. Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden Bauteilen und Dachkanten.

m<sup>2</sup>

EP .....

GP .....

**6.07.4 Konterlattung .... x .... mm**

Position

Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse I, mit einem Lattenquerschnitt von ca. ... x . mm, liefern und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.07 | Titel     | Konterlattung und Traglattung | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 6.07.4 -

Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden Bauteilen und Dachkanten.

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**6.07.5**  
Position

**Traglattung 30 x 50 mm**

Querlattung für die nachfolgend beschriebene Dacheindeckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind. S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca. 30 x 50 mm, liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion befestigen.

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**6.07.6**  
Position

**Traglattung 40 x 60 mm**

Querlattung für die nachfolgend beschriebene Dacheindeckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind. S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca. 40 x 60 mm, liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion befestigen.

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**6.07.7**  
Position

**Traglattung ... x ... mm**

Querlattung für die nachfolgend beschriebene Dacheindeckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind. S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca. ... x ... mm,

liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion befestigen.

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**6.07.8**  
Position

**Traglattung Gaupe**

Konter- und Querlattung (S10) für Gaupen komplett liefern und aufbringen.

- Hecht-Gaupe
- Fledermaus-Gaupe
- Spitz-Gaupe
- Sattel-Gaupe
- Schlepp-Gaupe
- Trapez-Gaupe
- .....

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.07 | Titel     | Konterlattung und Traglattung | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 6.07.8 -

einschließlich aller Nebenarbeiten wie Beischneiden, Unterfüttern etc.

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**6.07.9** **Traglattung Kleinfläche**

Position

Konter- und Querlattung (S10) für Kleinflächen komplett liefern und aufbringen, einschließlich aller Nebenarbeiten wie Beischneiden, Unterfüttern etc.

m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

**6.07.10** **Firstlatte**

Position

Firstlatte (S10) mit entsprechenden Halterungen am oberen Dachabschluß entsprechend der Dacheindeckung und den dazugehörigen Firstziegeln ausrichten und montieren.

m EP ..... GP .....

**6.07.11** **Gratlatte**

Position

Gratlatte (S10) mit entsprechenden Halterungen am oberen Dachabschluß entsprechend der Dacheindeckung und den dazugehörigen Gratziegeln ausrichten und montieren.

m EP ..... GP .....

**Titel 6.07 Konterlattung und Traglattung** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 40.

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.08 | Titel     | Traufausbildung               |                            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**6.08 Titel Traufausbildung**

|               |  |          |          |
|---------------|--|----------|----------|
| <b>6.08.1</b> | <b>Doppellatten</b>  |          |          |
| Position      | Doppellatten aus Nadelholz, Güteklasse II-III, liefern und an der Traufkante durchlaufend anbringen. |          |          |
|               | m  | EP ..... | GP ..... |

|               |   |          |          |
|---------------|---|----------|----------|
| <b>6.08.2</b> | <b>Keilbohlen</b>   |          |          |
| Position      | Trapezförmige Keilbohlen aus Nadelholz, Gütekl. II-III, liefern und an der Traufkante durchlaufend anbringen. |          |          |
|               | m   | EP ..... | GP ..... |

|               |   |          |          |
|---------------|---|----------|----------|
| <b>6.08.3</b> | <b>Traufbohlen</b>  |          |          |
| Position      | Traufbohlen aus Nadelholz, Güteklasse II-III, liefern und an der Traufkante durchlaufend anbringen. |          |          |
|               | m   | EP ..... | GP ..... |

|               |   |          |          |
|---------------|---|----------|----------|
| <b>6.08.4</b> | <b>Trauflüfterkamm / -gitter</b>  |          |          |
| Position      | Trauflüfterkamm bzw. -gitter, als Schutz gegen Vogel- und Insekteneinflug, liefern und an der Traufkante durchgehend montieren. |          |          |
|               | m   | EP ..... | GP ..... |

**Titel 6.08 Traufausbildung** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 40.

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.09 | Titel     | Spengler- bzw. Blecharbeiten  |                            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**6.09 Titel Spengler- bzw. Blecharbeiten**

**6.09.1**  
Position

**Rinne Titanzink**  
Hängedachrinne aus Titanzink

- Nenngröße  
 200 mm (10 tlg.)  
 250 mm (8-tlg.)  
 285 mm (7-tlg.)  
 333 mm (6-tlg.)  
 400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen weichlötend verbinden und bei Bedarf Dehnungsausgleicher einbauen.

m EP ..... GP .....

**6.09.2**  
Position

**Rinne Kupfer**  
Hängedachrinne aus Kupfer, massiv

- Nenngröße  
 200 mm (10 tlg.)  
 250 mm (8-tlg.)  
 285 mm (7-tlg.)  
 333 mm (6-tlg.)  
 400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen weichlötend verbinden und bei Bedarf Dehnungsausgleicher einbauen.

m EP ..... GP .....

**6.09.3**  
Position

**Rinne Alu**  
Hängedachrinne aus Aluminium

- Nenngröße  
 200 mm (10 tlg.)  
 250 mm (8-tlg.)  
 285 mm (7-tlg.)  
 333 mm (6-tlg.)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.09 | Titel     | Spengler- bzw. Blecharbeiten  | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 6.09.3 -

400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen verschweißen oder mit geeigneten Steckverbindern aneinanderfügen. Bei Bedarf Dehnungsausgleicher einbauen.

m

EP .....

GP .....

## 6.09.4

Position

### Rinne Edelstahl

Hängedachrinne aus Edelstahl

Nenngröße

200 mm (10 tlg.)

250 mm (8-tlg.)

285 mm (7-tlg.)

333 mm (6-tlg.)

400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen verschweißen oder mit geeigneten Steckverbindern aneinanderfügen. Bei Bedarf Dehnungsausgleicher einbauen.

m

EP .....

GP .....

## 6.09.5

Position

### Rinne PVC

Hängedachrinne aus Polyvinyl-Chlorid  
Durchmesser

100 mm

120 mm

150 mm

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen mit geeigneten Steckverbindern aneinanderfügen.

m

EP .....

GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.09 | Titel     | Spengler- bzw. Blecharbeiten  | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                           |  |          |          |
|---------------------------|--|----------|----------|
| <b>6.09.6</b><br>Position | <b>Endboden</b><br>Rinnenendboden, passend zu vorbeschriebener Dachrinne, liefern und montieren. |          |          |
|                           | <b>Stk</b>   | EP ..... | GP ..... |

|                           |  |          |          |
|---------------------------|--|----------|----------|
| <b>6.09.7</b><br>Position | <b>Rinnwinkel innen</b><br>Rinnwinkel innen, passend zu vorbeschriebener Dachrinne, liefern und montieren. |          |          |
|                           | <b>Stk</b>   | EP ..... | GP ..... |

|                           |  |          |          |
|---------------------------|--|----------|----------|
| <b>6.09.8</b><br>Position | <b>Rinnwinkel außen</b><br>Rinnwinkel außen, passend zu vorbeschriebener Dachrinne, liefern und montieren. |          |          |
|                           | <b>Stk</b>   | EP ..... | GP ..... |

|                           |  |          |          |
|---------------------------|--|----------|----------|
| <b>6.09.9</b><br>Position | <b>Einhangstutzen</b><br>Einhangstutzen, passend zu vorbeschriebener Rinne und Fallrohr, liefern, in die Rinne einbauen und an das Fallrohr anschließen. Als Zulage zu Rinne und Fallrohr. |          |          |
|                           | <b>Stk</b>   | EP ..... | GP ..... |

|                            |  |          |          |
|----------------------------|--|----------|----------|
| <b>6.09.10</b><br>Position | <b>Einlötstutzen</b><br>Einlötstutzen, passend zu vorbeschriebener Rinne und Fallrohr, liefern, in handwerklicher Technik in die Rinne einbauen und an das Fallrohr anschließen. Als Zulage zu Rinne und Fallrohr. |          |          |
|                            | <b>Stk</b>   | EP ..... | GP ..... |

|                            |   |          |          |
|----------------------------|---|----------|----------|
| <b>6.09.11</b><br>Position | <b>Laubsieb</b><br>Laubsieb, passend zu vorbeschriebenem Ablauf, liefern und einsetzen. |          |          |
|                            | <b>Stk</b>  | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.09 | Titel     | Spengler- bzw. Blecharbeiten  | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                            |  |          |          |
|----------------------------|--|----------|----------|
| <b>6.09.12</b><br>Position | <b>Fallrohrbogen</b><br>Fallrohrbogen, passend zu Ablauf und Fallrohr, liefern und einbauen. |          |          |
|                            | <b>Stk</b>   | EP ..... | GP ..... |

|                            |  |          |          |
|----------------------------|--|----------|----------|
| <b>6.09.13</b><br>Position | <b>Schrägrohr</b><br>Schrägrohr, passend zum Fallrohr, liefern und einbauen. |          |          |
|                            | <b>Stk</b>   | EP ..... | GP ..... |

|                            |   |          |          |
|----------------------------|---|----------|----------|
| <b>6.09.14</b><br>Position | <b>Gliederbogen</b><br>Gliederbogen, passend zum Fallrohr, liefern, handwerklich herstellen und einbauen. |          |          |
|                            | <b>Stk</b>  | EP ..... | GP ..... |

|                            |   |          |          |
|----------------------------|---|----------|----------|
| <b>6.09.15</b><br>Position | <b>Fallrohr</b><br>Fallrohr, passend zur Rinne, komplett mit Fallrohrschellen liefern, durchgehend anbringen und an das Standrohr anschließen. Bei Bedarf Auflagernasen über den Schellen anlöten.<br><br>Fallrohrdurchmesser<br>[ ] 100 mm<br>[ ] 120 mm<br>[ ] 150 mm<br>[ ] ..... mm |          |          |
|                            | <b>m</b>  | EP ..... | GP ..... |

|                            |   |          |          |
|----------------------------|---|----------|----------|
| <b>6.09.16</b><br>Position | <b>Fallrohrklappe</b><br>Fallrohrklappe, passend zu Fall- und Standrohr, liefern und als Zulage zum Fallrohr montieren. |          |          |
|                            | <b>Stk</b>  | EP ..... | GP ..... |

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.09 | Titel     | Spengler- bzw. Blecharbeiten  | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                            |   |          |          |
|----------------------------|---|----------|----------|
| <b>6.09.17</b><br>Position | <b>Fallrohrkappe</b><br>Fallrohrkappe, passend zu Fall- und Standrohr, liefern und montieren. |          |          |
|                            | <b>Stk</b>  | EP ..... | GP ..... |

|                            |  |          |          |
|----------------------------|--|----------|----------|
| <b>6.09.18</b><br>Position | <b>Standrohr</b><br>Standrohr, passend zu vorbeschriebenem Fallrohr, komplett liefern und an die Kanalisation anschließen.<br><br>Ausführung in<br><input type="checkbox"/> PVC<br><input type="checkbox"/> Edelstahl<br><input type="checkbox"/> Gußeisen<br><input type="checkbox"/> ... |          |          |
|                            | <b>Stk</b>   | EP ..... | GP ..... |

|                            |  |          |          |
|----------------------------|--|----------|----------|
| <b>6.09.19</b><br>Position | <b>Tropfblech</b><br>Tropfblech zum Schutz der Unterkonstruktion, liefern und unterhalb der Unterspannung bzw. Unterdeckung oder Unterdach durchlaufend montieren. |          |          |
|                            | <b>m</b>   | EP ..... | GP ..... |

|                            |   |          |          |
|----------------------------|---|----------|----------|
| <b>6.09.20</b><br>Position | <b>Rinneneinlaufblech</b><br>Einlaufblech, passend zu vorbeschriebener Dachrinne, Dachneigung und Dachziegel, liefern und durchlaufend montieren. |          |          |
|                            | <b>m</b>  | EP ..... | GP ..... |

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| <b>6.09.21</b><br>Position | <b>Kehle</b><br>Dachkehle, Zuschnitt 500 mm, Einzellängen bis 3 m, liefern und mit Haften fixieren. Einzellängen lose ineinander einhängen oder verlöten (inklusive evtl. Dehnungsausgleicher) und Kehle am unteren und oberen Kehlanfang anarbeiten.<br><br><input type="checkbox"/> Titanzink<br><input type="checkbox"/> Kupfer<br><input type="checkbox"/> Alu |  |  |
|----------------------------|--|--|--|

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.09 | Titel     | Spengler- bzw. Blecharbeiten  | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 6.09.21 -

Edelstahl

m

EP .....

GP .....

**6.09.22**

Position

**Wandanschlußkehle**

Wandanschlußkehle liefern, Wandanschluß herstellen und die Längen mit Haften befestigen. Einzellängen einhängen oder verlöten und Kehle am unteren und oberen Kehlanfang anarbeiten.

- Titanzink
- Kupfer
- Alu
- Edelstahl

m

EP .....

GP .....

**6.09.23**

Position

**Ortgrangrinnenblech**

Ortgrangrinnenblech liefern, Anschluß herstellen und die Längen mit Haften befestigen. Einzellängen einhängen oder verlöten und Kehle am unteren und oberen Kehlanfang anarbeiten. Abdeckleiste am Stirnbrett des Ortgangs montieren und mit geeigneten Dichtschrauben befestigen.

- Titanzink
- Kupfer
- Alu
- Edelstahl

m

EP .....

GP .....

**6.09.24**

Position

**Kamineinfassung**

Kamineinfassung komplett liefern, an den Kaminkopf anarbeiten und befestigen. Oberen Abschluß mit Kappleisten oder Mauerfuge herstellen und mit Silikon dauerelastisch abdichten.

- Titanzink
- Kupfer
- Alu

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.09 | Titel     | Spengler- bzw. Blecharbeiten  | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 6.09.24 -

Edelstahl

**Stk**

EP .....

GP .....

**6.09.25**

Position

**Taufseitiger Anschluß**

Brustbleche liefern, an der Gaupenstirn oder dem entsprechenden aufgehenden Bauteil montieren und befestigen. Brustblech an die Dachdeckung anarbeiten.

- Titanzink
- Kupfer
- Alu
- Edelstahl

**m**

EP .....

GP .....

**Titel 6.09 Spengler- bzw. Blecharbeiten** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 40.

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

Projekt-Nr.: **ANTICO**

|      |         |                        |  |
|------|---------|------------------------|--|
| 6    | Produkt | "ANTICO" - Mönchziegel |  |
| 6.10 | Titel   | Dacheindeckung         |  |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**6.10 Titel Dacheindeckung**

**6.10.1**

Position

**CREATON "ANTICO" naturrot**

Dacheindeckung mit CREATON - "ANTICO",  
Megaziegel nach DIN EN 1304, Bedarf ca. 15 Stk/m<sup>2</sup>,  
liefern und vollflächig auf der Dachlattung verlegen.  
Inklusive Breitenausgleich mit halben Ziegeln soweit  
erforderlich

m<sup>2</sup>

EP .....

GP .....

**6.10.2**

Position

**Gauben-Dacheindeckung**

Gauben-Dacheindeckung, passend zu vorstehender  
Dacheindeckung, komplett liefern und verlegen.

- Spitz-Gaube
- Sattel-Gaube
- Schlepp-Gaube
- Trapez-Gaube
- ...

m<sup>2</sup>

EP .....

GP .....

**6.10.3**

Position

**Kleinflächen-Dacheindeckung**

Kleinflächen-Dacheindeckung, passend zur  
vorstehenden Dacheindeckung, komplett liefern und  
verlegen.

m<sup>2</sup>

EP .....

GP .....

**6.10.4**

Position

**Ortgang mit Ortgangrinnenblech**

Ortgangausbildung mit Flächenziegeln, passend zur  
Dacheindeckung, liefern und auf der Traglattung  
mechanisch mit korrosionsgeschützten Schrauben oder  
Klammern mechanisch fixieren.  
Als Zulage zur Flächeneindeckung.

m

EP .....

GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.10 | Titel     | Dacheindeckung                | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**6.10.5**  
Position

**Firstanschluß-Verschiebe-Lüfter**

Firstanschluß-Verschiebe-Lüfter (Lüftungsquerschnitt LQ bis ca. 230 cm<sup>2</sup>/lfm) als oberen Abschluß der Deckung, beidseits des Firstes liefern und eindecken. Als Zulage zur Flächeneindeckung.

m EP ..... GP .....

**6.10.6**  
Position

**Trockenfirst auf Firstanschluß-Verschiebe-Lüfter**

Firstziegel, passend zur vorbeschriebenen Eindeckung liefern und auf vorbeschriebenen Firstanschluß-Verschiebe-Lüfter verlegen. Einschließlich entsprechendem Zubehör, in korrosionsgeschützter Ausführung, wie Klammern und Schrauben auf vorbeschriebener Firstlatte montieren.

[ ] Firstziegel PMZ

m EP ..... GP .....

**6.10.7**  
Position

**Trockenfirst mit Firstlüftungsband**

Firstlüftungsband (LQ 150cm<sup>2</sup>/lfm) und Firstziegel, passend zur vorbeschriebenen Eindeckung, liefern und als oberen Abschluß auf den Flächenziegeln verlegen und mit entsprechendem Zubehör, in korrosionsgeschützter Ausführung, wie Klammern und Schrauben auf vorbeschriebener Firstlatte montieren.

[ ] Firstziegel PMZ

m EP ..... GP .....

**6.10.8**  
Position

**Firstabschluß CREATON "FIRSTFIX"**

Keramische "FIRSTFIX"-Funktionsendscheibe mit selbstschneidender Befestigungsschraube liefern und am Firstanfang und Firstende montieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.10 | Titel     | Dacheindeckung                | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 6.10.8 -

[ ] Firstziegel PF

**Stk**

EP .....

GP .....

## 6.10.9

Position

### Mörtelfirst

Mörtelfirsteindeckung unter Verwendung eines

[ ] naturbelassenem Kalkzementmörtel

[ ] durchgefärbtem Kalkzementmörtel

komplett liefern, mit korrosionsgeschütztem Draht o.ä sichern und hohl aufgesetzt einmörteln. Den seitlich austretenden Mörtel abschneiden und schräg nach innen glattstreichen.

[ ] Firstziegel PMZ

**m**

EP .....

GP .....

## 6.10.10

Position

### Keramische Firstanfangs- bzw. -endscheibe

Firstanfang- bzw. -ende mit vorgenannter Firstendscheibe ausbilden. Firstanfangs- bzw. -endscheibe mittels korrosionsgeschützten Schrauben an der Unterkonstruktion befestigen.

**Stk**

EP .....

GP .....

## 6.10.11

Position

### Keramische Funktionsanfangs- bzw. -endscheibe

Firstanfang- bzw. -ende mit vorgenannter Firstendscheibe ausbilden. Funktionsanfangs- bzw. -endscheibe mittels korrosionsgeschützten Schrauben an der Unterkonstruktion befestigen.

**Stk**

EP .....

GP .....

## 6.10.12

Position

### Trockengrat mit Gratlüftungsband

Flächenziegel am Grat durch beischneiden anpassen und eindecken. Gratlüftungsband (LQ 150cm<sup>2</sup>/lfm), selbstklebend, verlegen. Gratziegel mit entsprechendem Zubehör, in korrosionsgeschützter Ausführung, wie Klammer und Schrauben auf vorbeschriebener Gratlatte montieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.10 | Titel     | Dacheindeckung                | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 6.10.12 -

Gratziegel PMZ

**m**

EP .....

GP .....

## 6.10.13

Position

### Mörtelgrat

Mörtelgrateindeckung unter Verwendung eines

naturbelassenem Kalkzementmörtel

durchgefärbtem Kalkzementmörtel

komplett liefern, mit korrosionsgeschütztem Draht o.ä sichern und hohl aufgesetzt einmörteln. Den seitlich austretenden Mörtel abschneiden und schräg nach innen glattstreichen.

Gratziegel PMZ

**m**

EP .....

GP .....

## 6.10.14

Position

### Firstanfangscheibe am ersten Gratziegel

CREATON-Firstanfangscheibe am ersten Gratziegel liefern und einbauen, incl. Befestigungsmaterial.

**Stk**

EP .....

GP .....

## 6.10.15

Position

### Walmkappe

Walmkappe, 3- oder 4-achsig, farblich zur Eindeckung passend, liefern und korrosionsgeschützt montieren.

**Stk**

EP .....

GP .....

## 6.10.16

Position

### Doppelwulstziegel links

Doppelwulstziegel als seitlichen An- und Abschluß liefern und mittels Schrauben oder Klammern mechanisch befestigen. Als Zulage zur Flächeneindeckung.

**m**

EP .....

GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.10 | Titel     | Dacheindeckung                | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                            |  |          |          |
|----------------------------|--|----------|----------|
| <b>6.10.17</b><br>Position | <b>Beischneiden 1-seitig</b><br>Einseitiges Beischneiden der Dacheindeckung an aufgehenden Bauteilen oder Dachrändern. |          |          |
|                            | m  | EP ..... | GP ..... |

|                            |   |          |          |
|----------------------------|---|----------|----------|
| <b>6.10.18</b><br>Position | <b>Beischneiden 2-seitig</b><br>Beidseitiges Beischneiden der Dacheindeckung an Graten, Kehlen etc. |          |          |
|                            | m   | EP ..... | GP ..... |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>Titel 6.10 Dacheindeckung</b> | ..... |
| MWSt. (19,0 %)                   | ..... |
| <b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>   | ..... |

LV-Gesamtaufstellung: Seite 40.

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.11 | Titel     | Zubehör                       |                            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

**6.11 Titel Zubehör**

**6.11.1 Holzunterkonstruktion für CREATON "TONALITY"-DACHABSCHLUSS**

Position

an

- Ortgang
- Traufe
- Pult
- ..

mit 30mm starkem Holzbrett, imprägniert, Höhe entsprechend dem Dachaufbau herstellen.

**lfm**

EP .....

GP .....

**6.11.2 "TONALITY"-DACHABSCHLUSS**

Position

inklusive Alu-Systemschiene und den dazugehörigen Keramikelementen liefern, auf der vorbeschriebenen Unterkonstruktion montieren und Keramikelemente einhängen.

**lfm**

EP .....

GP .....

**6.11.3 Eckausbildung (Ortgang/Traufe o.Ortgang/Pult) f. |CREATON "TONALITY"-DACHABSCHL**

Position

CREATON-Eckprofile einpassen und mittels korrosionsbeständigen Schrauben befestigen. "TONALITY"-Ziegel durch schneiden einpassen und in die Alu-Systemschiene einhängen.

**Stk**

EP .....

GP .....

**6.11.4 Firstausbildung am Firstscheitelpunkt für CREATON "TONALITY"-DACHABSCHLUSS**

Position

CREATON-Firstprofile einpassen und mittels korrosionsbeständigen Schrauben befestigen. "TONALITY"-Ziegel durch schneiden einpassen und in die Alu-Systemschiene einhängen.

**Stk**

EP .....

GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |         |                        |                            |
|------|---------|------------------------|----------------------------|
| 6    | Produkt | "ANTICO" - Mönchziegel | Projekt-Nr.: <b>ANTICO</b> |
| 6.11 | Titel   | Zubehör                | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|                           |  |          |          |
|---------------------------|--|----------|----------|
| <b>6.11.5</b><br>Position | <b>Lüfterziegel</b><br>Lüfterziegel mit einem Lüftungsquerschnitt LQ ca. 10 cm <sup>2</sup> /Stk, passend in Form und Farbe zu vorbeschriebener Deckung, ein Ziegel groß, liefern und eindecken. |          |          |
|                           | <b>Stk</b>   | EP ..... | GP ..... |

|                           |   |          |          |
|---------------------------|---|----------|----------|
| <b>6.11.6</b><br>Position | <b>Sicherheitsdachhaken</b><br>Sicherheitsdachhaken gemäß DIN EN 517 liefern und gemäß den allgemeine anerkannten Regeln der Technik und den Herstellerangaben montieren. |          |          |
|                           | <b>Stk</b>  | EP ..... | GP ..... |

|                           |   |          |          |
|---------------------------|---|----------|----------|
| <b>6.11.7</b><br>Position | <b>Wohnraumdachfenster</b><br>Wohnraumdachfenster Größe ... x ... cm, inklusive passendem Einbaurahmen und aller Montage-materialien liefern und in die Dachfläche einbauen. Einschließlich Herstellung der Aussparung in der Unterkonstruktion und Beischneiden der Deckung soweit erforderlich, ausgenommen herstellen eines Sparrenwechsels. |          |          |
|                           | <b>Stk</b>  | EP ..... | GP ..... |

|                           |  |          |          |
|---------------------------|--|----------|----------|
| <b>6.11.8</b><br>Position | <b>Sparrenwechsel</b><br>Sparrenwechsel zur Verbreiterung des Sparrenfeldes im Bereich des Wohnraumdachfensters komplett herstellen. |          |          |
|                           | <b>Stk</b>   | EP ..... | GP ..... |

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>6.11.9</b><br>Position | <b>Windsogsicherung</b><br>Windsogsicherung bei der vorbeschriebenen Eindeckung, entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder lt. Herstellerangaben.<br><br>[ ] Eckbereich,<br>[ ] Randbereich,<br>[ ] Fläche, |  |  |
|---------------------------|--|--|--|

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....



# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |         |                                   |                            |
|------|---------|-----------------------------------|----------------------------|
| 6    | LV      | "ANTICO" - Mönchziegel            | Projekt-Nr.: <b>ANTICO</b> |
| 6.12 | Produkt | "ANTICO" - Mönchziegel            |                            |
|      | Titel   | CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck |                            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

## 6.12 Titel CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck

### 6.12.1 CREATON "MANUFAKTUR" keramischer Firstschmuck

Position

- .Stk Firstgockel 45cm
- .Stk Fuchs 25cm
- .Stk Eule 50cm
- .Stk Löwe 30cm
- .Stk Adler 65cm
- .Stk Taubenpaar 30cm
- .Stk kleine Katze 25cm
- .Stk große Katze 50cm
- .Stk Traufkatze 12cm
- .Stk Artischocke 40cm
- .Stk Artischocke 25cm
- .Stk Firstkugel 30cm
- .Stk Firstdorn 60cm
- .Stk Firstdorn 45cm
- .Stk Firstdorn 40cm
- .Stk Firstspitze 45cm
- .Stk Firstkreuz 50cm
- .Stk Firstanfang- und -endscheibe mit Verzierung
- .Stk Firstanfang- und -endscheibe mit Löwenkopf
- .Stk Firstanfang- und -endscheibe mit Blütenform

- naturrot
- engobiert
- "FINESSE" Glasur
- "NOBLESSE" Glasur

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                                   |                            |
|------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b>     | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel            |                            |
| 6.12 | Titel     | CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck | Übertrag: .....            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

- Fortsetzung von Eintrag 6.12.1 -

liefern und entsprechend den Herstellerangaben montieren.

**Stk**

EP .....

GP .....

**Titel 6.12 CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 40.

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

|      |           |                               |                            |
|------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
|      | <b>LV</b> | <b>"ANTICO" - Mönchziegel</b> | <b>Projekt-Nr.: ANTICO</b> |
| 6    | Produkt   | "ANTICO" - Mönchziegel        |                            |
| 6.13 | Titel     | Lohnstunden - Regiearbeiten   |                            |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

|               |                                |                                    |          |  |
|---------------|--------------------------------|------------------------------------|----------|--|
| <b>6.13</b>   | <b>Titel</b>                   | <b>Lohnstunden - Regiearbeiten</b> |          |  |
| <b>6.13.1</b> | <b>Meister</b>                 |                                    |          |  |
| Position      | Meisterstunde zum Nachweis     |                                    |          |  |
|               | <b>Std</b>                     | EP .....                           | GP ..... |  |
| <b>6.13.2</b> | <b>Vorarbeiter</b>             |                                    |          |  |
| Position      | Vorarbeiterstunde zum Nachweis |                                    |          |  |
|               | <b>Std</b>                     | EP .....                           | GP ..... |  |
| <b>6.13.3</b> | <b>Geselle</b>                 |                                    |          |  |
| Position      | Gesellenstunde zum Nachweis    |                                    |          |  |
|               | <b>Std</b>                     | EP .....                           | GP ..... |  |
| <b>6.13.4</b> | <b>Helfer</b>                  |                                    |          |  |
| Position      | Helferstunde zum Nachweis      |                                    |          |  |
|               | <b>Std</b>                     | EP .....                           | GP ..... |  |
| <b>6.13.5</b> | <b>Lehrling</b>                |                                    |          |  |
| Position      | Lehrlingsstunde zum Nachweis   |                                    |          |  |
|               | <b>Std</b>                     | EP .....                           | GP ..... |  |

|   |       |
|---|-------|
| <b>Titel 6.13 Lohnstunden - Regiearbeiten</b> | ..... |
| MWSt. (19,0 %)                                | ..... |
| <b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>                | ..... |
| LV-Gesamtaufstellung: Seite 40.               |       |

|   |       |
|---|-------|
| ... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für: |       |
| <b>Produkt 6 "ANTICO" - Mönchziegel</b>                                   | ..... |
| MWSt. (19,0 %)  | ..... |
| <b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>  | ..... |
| LV-Gesamtaufstellung: Seite 40.   |       |

# Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: **CREATON**

Projekt-Nr.: **ANTICO**

## LV "ANTICO" - Mönchziegel

| Nr.                | Art     | Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene | Gesamt in EUR |
|--------------------|---------|---|---------------|
| 6                  | Produkt | "ANTICO" - Mönchziegel                    | .....         |
| 6.01               | Titel   | Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.       | .....         |
| 6.02               | Titel   | Abrissarbeiten                            | .....         |
| 6.03               | Titel   | Wärmedämmung                              | .....         |
| 6.04               | Titel   | Dampfsperre                               | .....         |
| 6.05               | Titel   | Zusätzliche Holzarbeiten                  | .....         |
| 6.06               | Titel   | Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung  | .....         |
| 6.07               | Titel   | Konterlattung und Traglattung             | .....         |
| 6.08               | Titel   | Traufausbildung                           | .....         |
| 6.09               | Titel   | Spengler- bzw. Blecharbeiten              | .....         |
| 6.10               | Titel   | Dacheindeckung                            | .....         |
| 6.11               | Titel   | Zubehör                                   | .....         |
| 6.12               | Titel   | CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck         | .....         |
| 6.13               | Titel   | Lohnstunden - Regiearbeiten               | .....         |
| <b>Gesamtsumme</b> |         | LV "ANTICO" - Mönchziegel                 | .....         |
|                    |         | MWSt. 19,0 %                              | .....         |
|                    |         | <b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>            | .....         |

.....  
(Ort und Datum)

.....  
(Ort und Datum)

.....  
(Stempel und Unterschrift)

**Anbieter - Geprüft**

r

.....  
(Stempel und Unterschrift)

**Ausschreiber - Geprüft**

r