

Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

CREATON

"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel

-
-
-

Leistungsbeschreibung

LV "RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel

Art der Ausschreibung

Beschränkte Ausschreibung

Abgabetermin

-

Abgabeort

Zuschlagsfrist

-

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

-

Datum / Seiten

10.05.2009 / 43

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: CREATON

LV "RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel

Projekt-Nr.: RAPIDO
Beschränkte Ausschreibung

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Leistungsverzeichnis

(Anspr. / Bemerkung)

-

Währung / Steuer

Alle Angaben in EUR.

Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.
Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort.

Gesamtsumme

Vor der Prüfung

Nach der Prüfung

Angebotssumme, Netto	EUR	EUR
MWSt. (19,0 %)	EUR	EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt.	EUR	EUR

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft

.....
(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -2-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: CREATON

Projekt-Nr.: RAPIDO
Beschränkte Ausschreibung

LV "RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel

Sonstige Vereinbarungen

1. Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil.
2. Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
3. Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
4. Alle Einzelpreise sind Netto in EUR einzutragen.
5. Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und allgemeinen Vorbemerkungen einverstanden.
6. Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
7. Die vorstehenden Vereinbarungen werden von den Vertragspartnern durch rechtsverbindliche Unterschrift anerkannt.
Unterschrift ist erforderlich auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und 'Letzte Seite'.



Diese Ausschreibungsunterlagen können Sie zusätzlich zur Papierform auf Wunsch auch in digitaler Form im Format GAEB KE 81, KE 83 (DA81, DA83) erhalten. Die Angebotsabgabe kann im Format GAEB KE 84 (DA84) erfolgen. Rechenansätze und Mengen können im Format DA 11, DA 12 (REB 23.003, 23.004) übermittelt werden.

Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe wurde Ihnen an die E-Mailadresse: gesandt.

Vertragsbedingungen

- Sicherheitseinbehalt 10,00 % aus Rechnungsbetrag
-
-

- Vertragsstrafe:
-
-
-

Abzüge Netto

Erfüllungsbürgschaft	-
Bauwesensversicherung	-
anteilige Baubeschilderung	-
anteilige Baureinigung	-
anteiliges Bauwasser	-
anteiliger Baustrom	-

Abzüge Brutto

Diese Vereinbarungen sind rechtsverbindlich zu unterschreiben und gelten als Vertragsbestandteil.

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft

Ausschreiber - Geprüft

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: CREATON

Projekt-Nr.: RAPIDO

LV "RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	1
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	5
8.01	Titel	Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.	5
8.02	Titel	Abrissarbeiten	6
8.03	Titel	Wärmedämmung	10
8.04	Titel	Dampfsperre	12
8.05	Titel	Zusätzliche Holzarbeiten	13
8.06	Titel	Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung	15
8.07	Titel	Konterlattung und Traglattung	17
8.08	Titel	Traufausbildung	20
8.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	21
8.10	Titel	Dacheindeckung	28
8.11	Titel	Zubehör	34
8.12	Titel	CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck	40
8.13	Titel	Lohnstunden - Regiearbeiten	42
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	(Letzte Seite: 43) 43

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.01	Titel	Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.01 Titel Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.

8.01.1 Baustelleneinrichtung

Position

Baustelleneinrichtung für die zur Ausführung anstehenden Arbeiten komplett aufbauen, vorhalten und nach Beendigung aller Arbeiten wieder abbauen.

Stk

EP

GP

8.01.2 Standgerüst

Position

Sicherheitsstandgerüst an der Fassade nach den Erfordernissen der Bau-Berufsgenossenschaft und den derzeit gültigen Unfallverhütungsvorschriften aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.

Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

m²

EP

GP

8.01.3 Fangschutz

Position

Dachdeckerfangschutzgerüst entsprechend den Erfordernissen der Bau-Berufsgenossenschaft und den derzeit gültigen UVV durchlaufend anbringen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.

m

EP

GP

8.01.4 Laufbohlen

Position

Laufbohlenanlage nach den Erfordernissen der Bau-Berufsgenossenschaft und den derzeit gültigen UVV durchlaufend anbringen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.

m²

EP

GP

Titel 8.01 Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 43.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.02	Titel	Abrissarbeiten	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.02 Titel Abrissarbeiten

8.02.1

Position

Abriss Dachziegel

Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Dachziegel, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.

m²

EP

GP

8.02.2

Position

Abriss Biberschwanzziegel

Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Biberschwanzziegeln, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.

m²

EP

GP

8.02.3

Position

Abriss Dachplatten (Kleinformat)

Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus kleinformatigen Dachplatten (Faserzement ohne Asbest bzw. Schiefer), einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.

m²

EP

GP

8.02.4

Position

Abriss Wellplatten

Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Welldachplatten (Faserzement ohne Asbest bzw. Bitumenwellplatten) einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.

m²

EP

GP

8.02.5

Position

Abriss Bitumenschindeln

Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Bitumenschindeln, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.

m²

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.02	Titel	Abrissarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.02.6

Position

Abriss Bitumen-Dachbahnen

Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Bitumen-Dachbahnen, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.

m²

EP

GP

8.02.7

Position

Abriss Holzschindeln

Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Holzschindeln, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.

m²

EP

GP

8.02.8

Position

Abriss Metalleindeckung

Abriss der vorhandenen Metalleindeckung aus

- Kupfer
- Zinkblech
- Aluminium
- Blei
-

einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.

m²

EP

GP

8.02.9

Position

Abriss Dacheindeckung

Abriss der vorhandenen Dacheindeckung bestehend aus

.....

einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.

m²

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.02	Titel	Abrissarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.02.10

Position

Abriss Latten

Abriss der vorhandenen Traglattung einschließlich der Gebühren für Container und Deponie.

m²

EP

GP

8.02.11

Position

Abriss Konterlatten + Folie

Abriss der vorhandenen Konterlattung, Unterspannbahn und aller zur Holzunterkonstruktion gehörenden Einbauteile wie Kehlschalung, Trauf- und Stirnbretter etc. einschließlich der Gebühren für Container und Deponie.

m²

EP

GP

8.02.12

Position

Abriss Schalung und Vordeckung

Abriss der vorhandenen Holzschalung einschließlich Vordeckungsbahn und aller zu Unterkonstruktion gehörenden Teile wie Stirnbretter, Kehlschalung etc. und den Gebühren für Container und Deponie.

m²

EP

GP

8.02.13

Position

Abriss Dämmung

Abriss der vorhandenen Dämmung einschließlich Dampfsperre vorhanden, und den Gebühren für Container und Deponie.

m²

EP

GP

8.02.14

Position

Abriss Kehlen (Blech)

Abriss der vorhandenen Blechkehlen einschließlich Gebühren für Container und Deponie.

m²

EP

GP

8.02.15

Position

Abriss Einfassungen

Abriss der vorhandenen Blecheinfassungen an Kaminen etc., einschließlich Gebühren für Container und Deponie.

m²

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.02	Titel	Abrissarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.02.16

Position

Abriss Rinne

Abriss der vorhandenen Dachrinne, einschließlich Rinnenhaken, Traufblech soweit vorhanden, Anschlußteilen und den Gebühren für Container und Deponie.

m²

EP

GP

8.02.17

Position

Abriss Fallrohr

Abriss der vorhandenen Regenwasserfallrohre, einschließlich Schellen, Bögen, Sockelknie, sonstigem Zubehör und den Gebühren für Container und Deponie.

m²

EP

GP

Titel 8.02 Abrissarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 43.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.03	Titel	Wärmedämmung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.03 Titel Wärmedämmung

8.03.1 Dämmung Glaswolle

Position

Glaswolldämmung, d = ... mm, liefern, dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen und mit der Kaschierung am Sparren befestigen.

m²

EP

GP

8.03.2 Dämmung Mineralfaser

Position

Mineralfaserdämmung, d = ... mm, liefern, dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen und mit der Kaschierung am Sparren befestigen.

m²

EP

GP

8.03.3 Dämmung Steinwolle

Position

Steinwolldämmung, d = ... mm, liefern, dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen und mit der Kaschierung am Sparren befestigen.

m²

EP

GP

8.03.4 Dämmung Polystyrol-Dämmkeile

Position

Dämmung Polystyrol-Dämmkeile
Polystyrol-Dämmkeile, d = ... mm, liefern und dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen.
Einschließlich anpassen an Dachdurchdringungen, Schrägen und allen Rändern.

EPS 040 DZ

m²

EP

GP

8.03.5 Dämmung Polyurethan-Dämmkeile

Position

Polyurethan-Dämmkeile, d = ... mm, liefern und dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen.
Einschließlich anpassen an Dachdurchdringungen, Schrägen und allen Rändern.

m²

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.03	Titel	Wärmedämmung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.03.6
Position

Aufsparrendämmung Polystyrol

Polystyrol-Dachdämmplatten, d = ... mm,

EPS 040 DAD

EPS 035 DAD

wasserführend

nicht wasserführend

liefern und dicht gestoßen auf der Dachschalung befestigen. Einschließlich anpassen an Dachdurchdringungen, Schrägen und allen Rändern.

m²

EP

GP

8.03.7
Position

Aufsparrendämmung Polyurethan

Polyurethan-Dämmplatten, d = ... mm, liefern und dicht gestoßen auf der Dachschalung befestigen. Einschließlich anpassen an Dachdurchdringungen, Schrägen und allen Rändern.

m²

EP

GP

8.03.8
Position

Dämmung

Steildachdämmung aus ...

Typ ...

d = ... mm

liefern und dicht gestoßen aufbringen, einschließlich anpassen der Dämmung an Durchdringungen, Schrägen und allen Rändern.

m²

EP

GP

Titel 8.03 Wärmedämmung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 43.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.04	Titel	Dampfsperre	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.04 Titel Dampfsperre

8.04.1

Position

Dampfsperre PE-Folie

Dampfsperre aus Polyethylenfolie 0,2 mm liefern und unterhalb der Dachsparren vollflächig mit ausreichender Höhen- und Seitenüberlappung verlegen. Die PE-Folie im Überlappungsbereich mit beidseitigem Klebeband luftdicht verschließen und an allen Rändern und Dachdurchdringungen ausreichend abdichten.

m²

EP

GP

8.04.2

Position

Dampfsperre

Dampfsperre, Typ ... liefern und unterhalb der Dachsparren vollflächig mit ausreichender Höhen- und Seitenüberlappung verlegen. Die Dampfsperre im Überlappungsbereich dicht verschließen und an allen Rändern und Dachdurchdringungen ausreichend abdichten (Herstellerangaben beachten).

m²

EP

GP

Titel 8.04 Dampfsperre

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 43.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.05	Titel	Zusätzliche Holzarbeiten	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.05 Titel Zusätzliche Holzarbeiten

8.05.1

Position

Aufschieblinge

Aufschieblinge an der Traufe aus keilförmig zugeschnittenem Nadelholz liefern, auf den Sparren anbringen sowie mit korrosionsgeschützten Nägeln oder Schrauben befestigen.

Stk

EP

GP

8.05.2

Position

Schalung 24 mm

Schalung aus fäulnisimprägnierten Nadelholz-Brettern nach DIN 68 800, d = 24 mm, beidseitig besäumt, Güteklasse II-III entsprechend DIN 4071, liefern und anbringen. Inklusive Beischneidearbeiten an allen aufgehenden Bauteilen und Dachkanten. Bretterstöße versetzt anordnen. Im First-, Trauf-, Gauben- und Kaminkopfbereich zur Befestigung der Ausspitzer breite Bretter anbringen und die Dachschalung dagegen anarbeiten.

m²

EP

GP

8.05.3

Position

Schalung Gaupe

Gaupen-Dachschalung, passend zu vorstehender Dachschalung, liefern, zuschneiden einschließlich aller Anschlüsse zum Hauptdach und aufnageln.

- Hecht-Gaupe
- Fledermaus-Gaupe
- Spitz-Gaupe
- Sattel-Gaupe
- Schlepp-Gaupe
- Trapez-Gaupe
-

m²

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.05	Titel	Zusätzliche Holzarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.05.4 Position	Schalung Kleinfläche Kleinflächen-Dachschalung, passend zur vorstehenden Dachschalung, liefern, anbringen und soweit erforderlich beischneiden.		
	m ²	EP	GP

8.05.5 Position	Traufschalung gehobelt Traufschalung aus Nadelholz-Brettern in Nut- und Federausführung der Güteklasse II-III, imprägniert nach DIN 68 800, unterseitig gehobelt, liefern und anbringen.		
	m ²	EP	GP

8.05.6 Position	Ortgangausbildung Ortgangausbildung liefern und komplett ausbilden durch Herstellen einer <input type="checkbox"/> Windfeder aus ... <input type="checkbox"/> Stirnbrett, 2 x gestrichen <input type="checkbox"/> Zahnleiste einschließlich korrosionsgeschützter Befestigung und sämtlichem Zubehör.		
	m	EP	GP

Titel 8.05 Zusätzliche Holzarbeiten
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 43.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.06	Titel	Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.06 Titel Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung

8.06.1

Wasserdichtes Unterdach

Position

Ausführung mit Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Spezialbahnen gemäß allg. anerkannten Regeln der Technik bzw. Herstellerangaben. Konterlattung ist in die wasserdichte Ausführung einzubinden. Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durchdringungen und Einbauteilen sind entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder lt. Herstellerangaben herzustellen.

Produktbez.:

m²

EP

GP

8.06.2

Regensicheres Unterdach

Position

Ausführung mit CREATON Unterdachbahnen "TRIO" gemäß CREATON Herstellerangaben. Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durchdringungen und Einbauteilen sind entsprechend der Ausführung des Unterdaches wasserdicht mit den CREATON Systemkomponenten herzustellen. Alternativ kann eine Ausbildung nach allgemein anerkannten Regeln der Technik zur Ausführung kommen.

m²

EP

GP

8.06.3

Unterdeckung verklebt

Position

Ausführung mit CREATON Unterdachbahnen "UNO" oder "DUO" (verklebt). Ausführung erfolgt gemäß den allg. anerkannten Regeln der Technik bzw. CREATON Herstellerangaben. Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durchdringungen und Einbauteilen sind entsprechend der Ausführung der Unterdeckung wasserdicht herzustellen oder müssen 50mm über Oberkante Deckung

m²

EP

GP

8.06.4

Unterspannung

Position

Ausführung mit CREATON Unterspann- und Unterdeckbahnen "UNO", "DUO" (verklebt) oder "TRIO" (verklebt) gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. CREATON Herstellerangaben.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.06	Titel	Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 8.06.4 -

Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durchdringungen und Einbauteilen können entsprechend den Ausführungen der Unterdächer bzw. Unterdeckung ausgeführt werden. Es ist zumindest ein wasserableitender Anschluß oberhalb und seitlich der Durchführungen herzustellen.

m² EP GP

8.06.5
Position

Zubehör
CREATON Spezialkleber SKL
310ml/ Katusche; Reichweite ca. 60m Verklebung

Stk EP GP

8.06.6
Position

Zubehör
CREATON Nahtklebestreifen NKS
für Unterdeckbahnen "UNO" und "DUO"
25 m/ Rolle

Stk EP GP

8.06.7
Position

Zubehör
CREATON Nageldichtstreifen NDS
15 m/ Rolle

Stk EP GP

8.06.8
Position

Vordeckung an senkrechten Bauteilen
Ausführung mit Schalungsbahnen gemäß den allg. anerkannten Regeln der Technik bzw. Herstellerangaben.

Produktbez.:

m² EP GP

Titel 8.06 Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 43.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.07	Titel	Konterlattung und Traglattung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.07 Titel Konterlattung und Traglattung

8.07.1 **Konterlattung 24 x 48 mm**
 Position
 Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse I,
 mit einem Lattenquerschnitt von ca. 24 x 48 mm,
 liefern
 und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen.
 Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden
 Bauteilen und Dachkanten.

m² EP GP

8.07.2 **Konterlattung 30 x 50 mm**
 Position
 Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse I,
 mit einem Lattenquerschnitt von ca. 30 x 50 mm,
 liefern
 und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen.
 Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden
 Bauteilen und Dachkanten.

m² EP GP

8.07.3 **Konterlattung 40 x 60 mm**
 Position
 Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse I,
 mit einem Lattenquerschnitt von ca. 40 x 60 mm,
 liefern
 und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen.
 Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden
 Bauteilen und Dachkanten.

m² EP GP

8.07.4 **Konterlattung x mm**
 Position
 Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse I,
 mit einem Lattenquerschnitt von ca. ... x . mm,
 liefern und auf den Sparren entsprechend DIN 1055
 befestigen.
 Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden
 Bauteilen und Dachkanten.

m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.07	Titel	Konterlattung und Traglattung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.07.5	Traglattung 30 x 50 mm		
Position	Querlattung für die nachfolgend beschriebene Dacheindeckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind. S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca. 30 x 50 mm, liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion befestigen.		
	m ²	EP	GP

8.07.6	Traglattung 40 x 60 mm		
Position	Querlattung für die nachfolgend beschriebene Dacheindeckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind. S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca. 40 x 60 mm, liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion befestigen.		
	m ²	EP	GP

8.07.7	Traglattung ... x ... mm		
Position	Querlattung für die nachfolgend beschriebene Dacheindeckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind. S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca. ... x ... mm, liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion befestigen.		
	m ²	EP	GP

8.07.8	Traglattung Gaupe		
Position	Konter- und Querlattung (S10) für Gaupen komplett liefern und aufbringen.		
	<input type="checkbox"/> Hecht-Gaupe <input type="checkbox"/> Fledermaus-Gaupe <input type="checkbox"/> Spitz-Gaupe <input type="checkbox"/> Sattel-Gaupe <input type="checkbox"/> Schlepp-Gaupe <input type="checkbox"/> Trapez-Gaupe <input type="checkbox"/>		
	einschließlich aller Nebenarbeiten wie Beischneiden,		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.07	Titel	Konterlattung und Traglattung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 8.07.8 -

Unterfüttern etc.

m²

EP

GP

8.07.9

Position

Traglattung Kleinfläche

Konter- und Querlattung (S10) für Kleinflächen komplett liefern und aufbringen, einschließlich aller Nebenarbeiten wie Beischneiden, Unterfüttern etc.

m²

EP

GP

8.07.10

Position

Firstlatte

Firstlatte (S10) mit entsprechenden Halterungen am oberen Dachabschluß entsprechend der Dacheindeckung und den dazugehörigen Firstziegeln ausrichten und montieren.

m

EP

GP

8.07.11

Position

Gratlatte

Gratlatte (S10) mit entsprechenden Halterungen am oberen Dachabschluß entsprechend der Dacheindeckung und den dazugehörigen Gratziegeln ausrichten und montieren.

m

EP

GP

Titel 8.07 Konterlattung und Traglattung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 43.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.08	Titel	Traufausbildung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.08 Titel Traufausbildung

8.08.1
Position

Doppellatten

Doppellatten aus Nadelholz, Güteklasse II-III, liefern und an der Traufkante durchlaufend anbringen.

m

EP

GP

8.08.2
Position

Keilbohlen

Trapezförmige Keilbohlen aus Nadelholz, Gütekl. II-III, liefern und an der Traufkante durchlaufend anbringen.

m

EP

GP

8.08.3
Position

Traubohlen

Traubohlen aus Nadelholz, Güteklasse II-III, liefern und an der Traufkante durchlaufend anbringen.

m

EP

GP

8.08.4
Position

Trauflüfterkamm / -gitter

Trauflüfterkamm bzw. -gitter, als Schutz gegen Vogel- und Insekteneinflug, liefern und an der Traufkante durchgehend montieren.

m

EP

GP

Titel 8.08 Traufausbildung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 43.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.09 Titel Spengler- bzw. Blecharbeiten

8.09.1

Position

Rinne Titanzink

Hängedachrinne aus Titanzink

Nenngröße

200 mm (10 tlg.)

250 mm (8-tlg.)

285 mm (7-tlg.)

333 mm (6-tlg.)

400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen wechlötend verbinden und bei Bedarf Dehnungsausgleicher einbauen.

m

EP

GP

8.09.2

Position

Rinne Kupfer

Hängedachrinne aus Kupfer, massiv

Nenngröße

200 mm (10 tlg.)

250 mm (8-tlg.)

285 mm (7-tlg.)

333 mm (6-tlg.)

400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen wechlötend verbinden und bei Bedarf Dehnungsausgleicher einbauen.

m

EP

GP

8.09.3

Position

Rinne Alu

Hängedachrinne aus Aluminium

Nenngröße

200 mm (10 tlg.)

250 mm (8-tlg.)

285 mm (7-tlg.)

333 mm (6-tlg.)

400 mm (5-tlg.)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 8.09.3 -

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen verschweißen oder mit geeigneten Steckverbindern aneinanderfügen. Bei Bedarf Dehnungsausgleicher einbauen.

m

EP

GP

8.09.4

Position

Rinne Edelstahl

Hängedachrinne aus Edelstahl

Nenngröße

200 mm (10-tlg.)

250 mm (8-tlg.)

285 mm (7-tlg.)

333 mm (6-tlg.)

400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen verschweißen oder mit geeigneten Steckverbindern aneinanderfügen. Bei Bedarf Dehnungsausgleicher einbauen.

m

EP

GP

8.09.5

Position

Rinne PVC

Hängedachrinne aus Polyvinyl-Chlorid

Durchmesser

100 mm

120 mm

150 mm

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen mit geeigneten Steckverbindern aneinanderfügen.

m

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

8	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8.09	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.09.6	Endboden		
Position	Rinnenendboden, passend zu vorbeschriebener Dachrinne, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

8.09.7	Rinnwinkel innen		
Position	Rinnwinkel innen, passend zu vorbeschriebener Dachrinne, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

8.09.8	Rinnwinkel außen		
Position	Rinnwinkel außen, passend zu vorbeschriebener Dachrinne, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

8.09.9	Einhangstutzen		
Position	Einhangstutzen, passend zu vorbeschriebener Rinne und Fallrohr, liefern, in die Rinne einbauen und an das Fallrohr anschließen. Als Zulage zu Rinne und Fallrohr.		
	Stk	EP	GP

8.09.10	Einlötstutzen		
Position	Einlötstutzen, passend zu vorbeschriebener Rinne und Fallrohr, liefern, in handwerklicher Technik in die Rinne einbauen und an das Fallrohr anschließen. Als Zulage zu Rinne und Fallrohr.		
	Stk	EP	GP

8.09.11	Laubsieb		
Position	Laubsieb, passend zu vorbeschriebenem Ablauf, liefern und einsetzen.		
	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

8	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8.09	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.09.12	Fallrohrbogen		
Position	Fallrohrbogen, passend zu Ablauf und Fallrohr, liefern und einbauen.		
	Stk	EP	GP

8.09.13	Schrägrohr		
Position	Schrägrohr, passend zum Fallrohr, liefern und einbauen.		
	Stk	EP	GP

8.09.14	Gliederbogen		
Position	Gliederbogen, passend zum Fallrohr, liefern, handwerklich herstellen und einbauen.		
	Stk	EP	GP

8.09.15	Fallrohr		
Position	Fallrohr, passend zur Rinne, komplett mit Fallrohrschellen liefern, durchgehend anbringen und an das Standrohr anschließen. Bei Bedarf Auflagernasen über den Schellen anlöten.		
	Fallrohrdurchmesser <input type="checkbox"/> 100 mm <input type="checkbox"/> 120 mm <input type="checkbox"/> 150 mm <input type="checkbox"/> mm		
	m	EP	GP

8.09.16	Fallrohrklappe		
Position	Fallrohrklappe, passend zu Fall- und Standrohr, liefern und als Zulage zum Fallrohr montieren.		
	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

8	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8.09	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.09.17	Fallrohrkappe		
Position	Fallrohrkappe, passend zu Fall- und Standrohr, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

8.09.18	Standrohr		
Position	Standrohr, passend zu vorbeschriebenem Fallrohr, komplett liefern und an die Kanalisation anschließen.		
	Ausführung in		
	<input type="checkbox"/> PVC		
	<input type="checkbox"/> Edelstahl		
	<input type="checkbox"/> Gußeisen		
	<input type="checkbox"/> ...		
	Stk	EP	GP

8.09.19	Tropfblech		
Position	Tropfblech zum Schutz der Unterkonstruktion, liefern und unterhalb der Unterspannung bzw. Unterdeckung oder Unterdach durchlaufend montieren.		
	m	EP	GP

8.09.20	Rinneneinlaufblech		
Position	Einlaufblech, passend zu vorbeschriebener Dachrinne, Dachneigung und Dachziegel, liefern und durchlaufend montieren.		
	m	EP	GP

8.09.21	Kehle		
Position	Dachkehle, Zuschnitt 500 mm, Einzellängen bis 3 m, liefern und mit Haften fixieren. Einzellängen lose ineinander einhängen oder verlöten (inklusive evtl. Dehnungsausgleicher) und Kehle am unteren und oberen Kehlanfang anarbeiten.		
	<input type="checkbox"/> Titanzink		
	<input type="checkbox"/> Kupfer		
	<input type="checkbox"/> Alu		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 8.09.21 -

Edelstahl

m

EP

GP

8.09.22

Position

Wandanschlußkehle

Wandanschlußkehle liefern, Wandanschluß herstellen und die Längen mit Haften befestigen. Einzellängen einhängen oder verlöten und Kehle am unteren und oberen Kehlanfang anarbeiten.

Titanzink

Kupfer

Alu

Edelstahl

m

EP

GP

8.09.23

Position

Ortgrangrinnenblech

Ortgrangkehlblech liefern, Anschluß herstellen und die Längen mit Haften befestigen. Einzellängen einhängen oder verlöten und Kehle am unteren und oberen Kehlanfang anarbeiten.

Abdeckleiste am Stirnbrett des Ortgangs montieren und mit geeigneten Dichtschrauben befestigen.

Titanzink

Kupfer

Alu

Edelstahl

m

EP

GP

8.09.24

Position

Kamineinfassung

Kamineinfassung komplett liefern, an den Kaminkopf anarbeiten und befestigen. Oberen Abschluß mit Kappleisten oder Mauerfuge herstellen und mit Silikon dauerelastisch abdichten.

Titanzink

Kupfer

Alu

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 8.09.24 -

Edelstahl

Stk

EP

GP

8.09.25

Position

Taufseitiger Anschluß

Brustbleche liefern, an der Gaupenstirn oder dem entsprechenden aufgehenden Bauteil montieren und befestigen. Brustblech an die Dachdeckung anarbeiten.

Titanzink

Kupfer

Alu

Edelstahl

m

EP

GP

Titel 8.09 Spengler- bzw. Blecharbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 43.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.10	Titel	Dacheindeckung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.10 Titel Dacheindeckung

8.10.1 CREATON "RAPIDO" engobiert

Position

Dacheindeckung mit CREATON - "RAPIDO", Großfalzziegel DIN EN 1304, Bedarf ca. 8,3 Stk/m², Engobe aus natürlichen Tonschlämmen, liefern und vollflächig auf der Dachlattung verlegen. Inklusive Breitenausgleich mit halben Ziegeln soweit erforderlich.

- rot
- naturrot geflammt
- toskana
- altrot/ braun
- kupferrot
- schwarz

m²

EP

GP

8.10.2 Gauben-Dacheindeckung

Position

Gauben-Dacheindeckung, passend zu vorstehender Dacheindeckung, komplett liefern und verlegen.

- Spitz-Gaube
- Sattel-Gaube
- Schlepp-Gaube
- Trapez-Gaube
- ...

m²

EP

GP

8.10.3 Kleinflächen-Dacheindeckung

Position

Kleinflächen-Dacheindeckung, passend zur vorstehenden Dacheindeckung, komplett liefern und verlegen.

m²

EP

GP

8.10.4 Ortgang mit Ortgangziegeln

Position

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel, passend in Form und Farbe zur Dacheindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben mechanisch fixieren. Als Zulage zur Flächeneindeckung.

m

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.10.5	Ortgang mit Ortgangrinnenblech		
Position	Ortgangausbildung mit Flächenziegeln, passend zur Dacheindeckung, liefern und auf der Traglattung mechanisch mit korrosionsgeschützten Schrauben oder Klammern mechanisch fixieren. Als Zulage zur Flächeneindeckung.		
	m	EP	GP

8.10.6	Firstanschluß-Lüfterziegel		
Position	Firstanschluß-Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt LQ bis ca. 230 cm ² /lfm) als oberen Abschluß der Deckung, beidseits des Firstes liefern und eindecken. Als Zulage zur Flächeneindeckung.		
	m	EP	GP

8.10.7	Trockenfirst auf Firstanschluß-Lüfterziegeln		
Position	Firstziegel, passend zur vorbeschriebenen Eindeckung liefern und auf vorbeschriebenen Firstanschluß-Lüfterziegeln verlegen. Einschließlich entsprechendem Zubehör, in korrosionsgeschützter Ausführung, wie Klammern und Schrauben auf vorbeschriebener Firstlatte montieren.		
	[] Firstziegel PF [] Firstziegel PR		
	m	EP	GP

8.10.8	Trockenfirst mit Firstlüftungsband		
Position	Firstlüftungsband (LQ 150cm ² /lfm) und Firstziegel, passend zur vorbeschriebenen Eindeckung, liefern und als oberen Abschluß auf den Flächenziegeln verlegen und mit entsprechendem Zubehör, in korrosionsgeschützter Ausführung, wie Klammern und Schrauben auf vorbeschriebener Firstlatte montieren.		
	[] Firstziegel PF		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 8.10.8 -

Firstziegel PR

m

EP

GP

8.10.9 Trockenfirst CREATON "FIRSTFIX"

Position

Vollkeramischer, belüfteter Trockenfirst, bestehend aus Firstziegel, Firstklammerdraht und Firstklammer, inkl.

2 Stk. Befestigungsset für Firstanfang und Firstende, zur Montage auf vorbeschriebenen Firstanschluß-Lüfterziegel, liefern und verlegen.

Firstziegel PF

Firstziegel PR

m

EP

GP

8.10.10 Firstabschluß CREATON "FIRSTFIX"

Position

Keramische "FIRSTFIX"-Funktionsendscheibe mit selbstschneidender Befestigungsschraube liefern und am Firstanfang und Firstende montieren.

Firstziegel PF

Firstziegel PR

Stk

EP

GP

8.10.11 Mörtelfirst

Position

Mörtelfirsteindeckung unter Verwendung eines

naturbelassenem Kalkzementmörtel

durchgefärbtem Kalkzementmörtel

komplett liefern, mit korrosionsgeschütztem Draht o.ä sichern und hohl aufgesetzt einmörteln. Den seitlich austretenden Mörtel abschneiden und schräg nach innen glattstreichen.

Firstziegel PF

Firstziegel PR

m

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.10.12 Keramische Firstanfangs- bzw. -endscheibe

Position

Firstanfang- bzw. -ende mit vorgenannter Firstend-
scheibe ausbilden. Firstanfangs- bzw. -endscheibe
mittels korrosionsgeschützten Schrauben an der
Unterkonstruktion befestigen.

Stk

EP

GP

8.10.13 Keramische Funktionsanfangs- bzw. -endscheibe

Position

Firstanfang- bzw. -ende mit vorgenannter Firstend-
scheibe ausbilden. Funktionsanfangs- bzw.
-endscheibe mittels korrosionsgeschützten Schrauben
an der Unterkonstruktion befestigen.

Stk

EP

GP

8.10.14 Trockengrat mit Gratlüftungsband

Position

Flächenziegel am Grat durch beischneiden anpassen
und eindecken. Gratlüftungsband (LQ 150cm²/lfm),
selbstklebend, verlegen. Gratziegel mit
entsprechendem Zubehör, in korrosionsgeschützter
Ausführung, wie Klammer und Schrauben auf
vorbeschriebener Gratlatte montieren.

Gratziegel PF

Gratziegel PR

m

EP

GP

8.10.15 Mörtelgrat

Position

Mörtelgrateindeckung unter Verwendung eines

naturbelassenem Kalkzementmörtel

durchgefärbtem Kalkzementmörtel

komplett liefern, mit korrosionsgeschütztem Draht o.ä
sichern und hohl aufgesetzt einmörteln. Den seitlich
austretenden Mörtel abschneiden und schräg nach
innen glattstreichen.

Gratziegel PF

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 8.10.15 -

[] Gratziegel PR

m

EP

GP

8.10.16

Position

Gratanfänger als erster Gratziegel

CREATON-Gratanfänger als erster Gratziegel liefern und einbauen, incl. Befestigungsmaterial.

Stk

EP

GP

8.10.17

Position

Walmkappe

Walmkappe, 3- oder 4-achsig, farblich zur Eindeckung passend, liefern und korrosionsgeschützt montieren.

Stk

EP

GP

8.10.18

Position

Pultabschluß

Pultziegel, passend zur vorherbeschriebenen Eindeckung, liefern und als oberen Abschluß der Dacheindeckung, korrosionsgeschützt, mittels Schrauben oder Klammern mechanisch befestigen.
Als Zulage zur Flächeneindeckung.

m

EP

GP

8.10.19

Position

Doppelwulstziegel links

Doppelwulstziegel als seitlichen An- und Abschluß liefern und mittels Schrauben oder Klammern mechanisch befestigen.
Als Zulage zur Flächeneindeckung.

m

EP

GP

8.10.20

Position

Beischneiden 1-seitig

Einseitiges Beischneiden der Dacheindeckung an aufgehenden Bauteilen oder Dachrändern.

m

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.11	Titel	Zubehör	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.11 Titel Zubehör

8.11.1 Holzunterkonstruktion für CREATON "TONALITY"-DACHABSCHLUSS

Position

an

[] Ortgang

[] Traufe

[] Pult

[] ..

mit 30mm starkem Holzbrett, imprägniert, Höhe entsprechend dem Dachaufbau herstellen.

lfm

EP

GP

8.11.2 |"TONALITY"-DACHABSCHLUSS

Position

inklusive Alu-Systemschiene und den dazugehörigen Keramikelementen liefern, auf der vorbeschriebenen Unterkonstruktion montieren und Keramikelemente einhängen.

lfm

EP

GP

8.11.3 Eckausbildung (Ortgang/Traufe o.Ortgang/Pult) f. |CREATON "TONALITY"-DACHABSCHLUSS

Position

CREATON-Eckprofile einpassen und mittels korrosionsbeständigen Schrauben befestigen. "TONALITY"-Ziegel durch schneiden einpassen und in die Alu-Systemschiene einhängen.

Stk

EP

GP

8.11.4 Firstausbildung am Firstscheitelpunkt für CREATON "TONALITY"-DACHABSCHLUSS

Position

CREATON-Firstprofile einpassen und mittels korrosionsbeständigen Schrauben befestigen. "TONALITY"-Ziegel durch schneiden einpassen und in die Alu-Systemschiene einhängen.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.11	Titel	Zubehör	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.11.8	Antennenziegel		
Position	Keramischer Durchgangsziegel für Antennen-Standrohr, passend zur vorbeschriebenen Eindeckung, mit Gummimanschettenabdeckung, liefern und eindecken.		
	Stk	EP	GP

8.11.9	Thermen-Abgasrohrdurchführung Ø 110mm		
Position	Thermen-Abgasrohrdurchführung mit Kalotte eindecken, Thermen-Abgasrohr anschliessen, System an die Unterkonstruktion fachgerecht anschliessen.		
	Stk	EP	GP

8.11.10	Thermen-Abgasrohrdurchführung Ø 125mm		
Position	Thermen-Abgasrohrdurchführung mit Kalotte eindecken, Thermen-Abgasrohr anschliessen, System an die Unterkonstruktion fachgerecht anschliessen.		
	Stk	EP	GP

8.11.11	CERASOL Solardurchgangsziegel Ø ca. 70mm		
Position	TON-Solardurchgangsziegel passend zur vorbeschriebenen Eindeckung, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

8.11.12	Solarelementhalter		
Position	CREATON-Befestigungshaken für Solarelemente mit Alu-Grundelement, passend in Form und Farbe zur vorbeschriebenen Eindeckung, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

8.11.13	Schneefanggitter h = 200mm		
Position	Schneefanggitter komplett mit Alu-Grundelement, passend in Form und Farbe zur vorbeschriebenen Eindeckung (ca. 1,25 Stk/lfm) und Systemhaltern, liefern und montieren.		
	m	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

8	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8.11	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
	Titel	Zubehör	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.11.14	Gebirgsschneefang (Doppelrohr)		
Position	Schneefang komplett mit Alu-Grundelement, passend in Form und Farbe zur vorbeschriebenen Eindeckung (ca.1,25 Stk/lfm) und Systemhaltern, liefern und montieren.		
	m	EP	GP

8.11.15	Rundholz-Schneefang		
Position	Rundhölzer, kesseldruckimprägniert, komplett mit Alu-Grundelement, passend in Form und Farbe zur vorbeschriebenen Eindeckung (ca.1,25 Stk/lfm) und Systemhaltern, liefern und montieren.		
	m	EP	GP

8.11.16	Schneenase		
Position	CREATON-Schneenase liefern und als Zulage zur Dacheindeckung gleichmäßig verteilt in die Dachfläche einsetzen.		
	[] rot [] schwarz		
	Stk	EP	GP

8.11.17	Steigtritt-Kurzrost 44 cm komplett		
Position	CREATON - Universal Kurzrost-Element, Rostbreite ca. 44 cm, komplett mit 2 Alu-Grundelementen, passend in Form und Farbe zu vorbeschriebener Eindeckung, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

8.11.18	Steigtritt-Langrost 80 cm komplett		
Position	CREATON - Universal Langrost-Element, Rostbreite ca. 80 cm, komplett mit 2 Alu-Grundelementen, passend in Form und Farbe zu vorbeschriebener Eindeckung, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.11	Titel	Zubehör	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.11.19	Steigtritt Einzelement		
Position	CREATON - Einzeltritt-Element komplett mit 2 Alu-Grundelementen, passend in Form und Farbe zu vorbeschriebener Eindeckung, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

8.11.20	Dachleiter-System		
Position	CREATON-Dachleiter-System, hergestellt aus Aluminium-Druckguß, farblich passend beschichtet, komplett mit je 1 Grundelement und Halter (ca. 2 Stk/Leitern) liefern und in die Dachfläche einbauen.		
	Stk	EP	GP

8.11.21	Sicherheitsdachhaken		
Position	Sicherheitsdachhaken gemäß DIN EN 517 liefern und gemäß den allgemeine anerkannten Regeln der Technik und den Herstellerangaben montieren.		
	Stk	EP	GP

8.11.22	Acrylpfanne zur Belichtung des Innenraums		
Position	Acrylpfanne passend zu vorbeschriebener Eindeckung liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

8.11.23	Dachausstiegsfenster farbbeschichtet		
Position	CREATON - Dachausstiegsfenster aus verzinktem, farblich passend beschichtetem Stahl, inklusive ungeteilter Scheibe aus bruchfestem Glas, liefern und in die Dachfläche einbauen. Einschließlich anpassen der Unterkonstruktion.		
	Stk	EP	GP

8.11.24	Wohnraumdachfenster		
Position	Wohnraumdachfenster Größe ... x ... cm, inklusive passendem Einbaurahmen und aller Montage-materialien liefern und in die Dachfläche einbauen. Einschließlich Herstellung der Aussparung in der Unterkonstruktion und Beischneiden der Deckung		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.11	Titel	Zubehör	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 8.11.24 -

soweit erforderlich, ausgenommen herstellen eines Sparrenwechsels.

Stk EP GP

8.11.25
Position

Sparrenwechsel

Sparrenwechsel zur Verbreiterung des Sparrenfeldes im Bereich des Wohnraumdachfensters komplett herstellen.

Stk EP GP

8.11.26
Position

Windsogsicherung

Windsogsicherung bei der vorbeschriebenen Eindeckung, entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder lt. Herstellerangaben.

- [] Eckbereich,
- [] Randbereich,
- [] Fläche,

mit korrosionsgeschützten bzw. korrosionsbeständigen, geprüften Sturmklammern an vorhandener Dachlatte sicher befestigen.

m² EP GP

8.11.27
Position

Windsogsicherung 65° Dachneigung

Windsogsicherung ab 65° Dachneigung bei der vorbeschriebenen Eindeckung, entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder lt. Herstellerangaben ist jeder Dachziegel mit korrosionsgeschützten bzw. korrosionsbeständigen Sturmklammern an vorhandener Dachlatte sicher zu befestigen.

m² EP GP

Titel 8.11 Zubehör

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 43.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8.12	Titel	CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.12 Titel CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck

8.12.1 CREATON "MANUFAKTUR" keramischer Firstschmuck

Position

- .Stk Firstgockel 45cm
- .Stk Fuchs 25cm
- .Stk Eule 50cm
- .Stk Löwe 30cm
- .Stk Adler 65cm
- .Stk Taubenpaar 30cm
- .Stk kleine Katze 25cm
- .Stk große Katze 50cm
- .Stk Traufkatze 12cm
- .Stk Artischocke 40cm
- .Stk Artischocke 25cm
- .Stk Firstkugel 30cm
- .Stk Firstdorn 60cm
- .Stk Firstdorn 45cm
- .Stk Firstdorn 40cm
- .Stk Firstspitze 45cm
- .Stk Firstkreuz 50cm
- .Stk Firstanfang- und -endscheibe mit Verzierung
- .Stk Firstanfang- und -endscheibe mit Löwenkopf
- .Stk Firstanfang- und -endscheibe mit Blütenform

- [] naturrot
- [] engobiert

liefern und entsprechend den Herstellerangaben

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.12	Titel	CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 8.12.1 - montieren.		

Stk

EP

GP

Titel 8.12 CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 43.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

	LV	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	Projekt-Nr.: RAPIDO
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel	
8.13	Titel	Lohnstunden - Regiearbeiten	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

8.13 Titel Lohnstunden - Regiearbeiten

8.13.1	Meister			
Position	Meisterstunde zum Nachweis			
	Std	EP	GP	
8.13.2	Vorarbeiter			
Position	Vorarbeiterstunde zum Nachweis			
	Std	EP	GP	
8.13.3	Geselle			
Position	Gesellenstunde zum Nachweis			
	Std	EP	GP	
8.13.4	Helfer			
Position	Helferstunde zum Nachweis			
	Std	EP	GP	
8.13.5	Lehrling			
Position	Lehrlingsstunde zum Nachweis			
	Std	EP	GP	

Titel 8.13 Lohnstunden - Regiearbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 43.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Produkt 8 "RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 43.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: **CREATON**

Projekt-Nr.: **RAPIDO**

LV "RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
8	Produkt	"RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel
8.01	Titel	Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.
8.02	Titel	Abrissarbeiten
8.03	Titel	Wärmedämmung
8.04	Titel	Dampfsperre
8.05	Titel	Zusätzliche Holzarbeiten
8.06	Titel	Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung
8.07	Titel	Konterlattung und Traglattung
8.08	Titel	Traufausbildung
8.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten
8.10	Titel	Dacheindeckung
8.11	Titel	Zubehör
8.12	Titel	CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck
8.13	Titel	Lohnstunden - Regiearbeiten
Gesamtsumme		LV 00 "RAPIDO" - Doppelmuldenfalzziegel
		MWSt. 19,0 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft

r

.....
(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft

r