

Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

CREATON

"SINFONIE" - Hohlfalzziegel

Leistungsbeschreibung

LV "SINFONIE" - Hohlfalzziegel

Art der Ausschreibung

Beschränkte Ausschreibung

Abgabetermin

-

Abgabeort

Zuschlagsfrist

-

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

-

Datum / Seiten

01.08.2008 / 45

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: CREATON

LV "SINFONIE" - Hohlfalzziegel

Projekt-Nr.: SINFONIE
Beschränkte Ausschreibung

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Leistungsverzeichnis

(Anspr. / Bemerkung)

-

Währung / Steuer

Alle Angaben in EUR.

Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.
Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort.

Gesamtsumme

Vor der Prüfung

Nach der Prüfung

Angebotssumme, Netto	EUR	EUR
MWSt. (19,0 %)	EUR	EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt.	EUR	EUR

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft

.....
(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -2-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: CREATON

Projekt-Nr.: SINFONIE
Beschränkte Ausschreibung

LV "SINFONIE" - Hohlfalzziegel

Sonstige Vereinbarungen

1. Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil.
2. Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
3. Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
4. Alle Einzelpreise sind Netto in EUR einzutragen.
5. Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und allgemeinen Vorbemerkungen einverstanden.
6. Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
7. Die vorstehenden Vereinbarungen werden von den Vertragspartnern durch rechtsverbindliche Unterschrift anerkannt.
Unterschrift ist erforderlich auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und 'Letzte Seite'.



Diese Ausschreibungsunterlagen können Sie zusätzlich zur Papierform auf Wunsch auch in digitaler Form im Format GAEB KE 81, KE 83 (DA81, DA83) erhalten. Die Angebotsabgabe kann im Format GAEB KE 84 (DA84) erfolgen. Rechenansätze und Mengen können im Format DA 11, DA 12 (REB 23.003, 23.004) übermittelt werden.

Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe wurde Ihnen an die E-Mailadresse: gesandt.

Vertragsbedingungen

Sicherheitseinbehalt 10,00 % aus Rechnungsbetrag

.....

.....

Vertragsstrafe:

-

.....

.....

Abzüge Netto

Erfüllungsbürgschaft	-
Bauwesensversicherung	-
anteilige Baubeschilderung	-
anteilige Baureinigung	-
anteiliges Bauwasser	-
anteiliger Baustrom	-

Abzüge Brutto

Diese Vereinbarungen sind rechtsverbindlich zu unterschreiben und gelten als Vertragsbestandteil.

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft

.....
(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

01.08.2008 - Seite 3 von 45

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: CREATON

Projekt-Nr.: SINFONIE

LV "SINFONIE" - Hohlfalzziegel

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	1
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	5
10.01	Titel	Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.	5
10.02	Titel	Abrissarbeiten	6
10.03	Titel	Wärmedämmung	10
10.04	Titel	Dampfsperre	12
10.05	Titel	Zusätzliche Holzarbeiten	13
10.06	Titel	Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung	15
10.07	Titel	Konterlattung und Traglattung	18
10.08	Titel	Traufausbildung	21
10.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	22
10.10	Titel	Dacheindeckung	29
10.11	Titel	Zubehör	36
10.12	Titel	CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck	42
10.13	Titel	Lohnstunden - Regiearbeiten	44
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	(Letzte Seite: 45) 45

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.01	Titel	Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.01 Titel Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.

10.01.1 Baustelleneinrichtung

Position

Baustelleneinrichtung für die zur Ausführung anstehenden Arbeiten komplett aufbauen, vorhalten und nach Beendigung aller Arbeiten wieder abbauen.

Stk

EP

GP

10.01.2 Standgerüst

Position

Sicherheitsstandgerüst an der Fassade nach den Erfordernissen der Bau-Berufsgenossenschaft und den derzeit gültigen Unfallverhütungsvorschriften aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.

Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

m²

EP

GP

10.01.3 Fangschutz

Position

Dachdeckerfangschutzgerüst entsprechend den Erfordernissen der Bau-Berufsgenossenschaft und den derzeit gültigen UVV durchlaufend anbringen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.

m

EP

GP

10.01.4 Laufbohlen

Position

Laufbohlenanlage nach den Erfordernissen der Bau-Berufsgenossenschaft und den derzeit gültigen UVV durchlaufend anbringen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.

m²

EP

GP

Titel 10.01 Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

Projekt-Nr.: **SINFONIE**

LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel
10	Produkt "SINFONIE" - Hohlfalzziegel
10.02	Titel Abrissarbeiten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.02 Titel Abrissarbeiten

10.02.1	Abriss Dachziegel		
Position	Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Dachziegel, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

10.02.2	Abriss Biberschwanzziegel		
Position	Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Biberschwanzziegeln, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

10.02.3	Abriss Dachplatten (Kleinformat)		
Position	Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus kleinformatigen Dachplatten (Faserzement ohne Asbest bzw. Schiefer), einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

10.02.4	Abriss Wellplatten		
Position	Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Welldachplatten (Faserzement ohne Asbest bzw. Bitumenwellplatten) einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.02	Titel	Abrissarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.02.5	Abriss Bitumenschindeln		
Position	Abriß der vorhandenen Dacheindeckung aus Bitumenschindeln, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m ²	EP	GP

10.02.6	Abriss Bitumen-Dachbahnen		
Position	Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Bitumen-Dachbahnen, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m ²	EP	GP

10.02.7	Abriss Holzschindeln		
Position	Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Holzschindeln, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m ²	EP	GP

10.02.8	Abriss Metalleindeckung		
Position	Abriss der vorhandenen Metalleindeckung aus		
	<input type="checkbox"/> Kupfer <input type="checkbox"/> Zinkblech <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Blei <input type="checkbox"/>		
	einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m ²	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.02	Titel	Abrissarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.02.9	Abriss Dacheindeckung		
Position	Abriss der vorhandenen Dacheindeckung bestehend aus einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

10.02.10	Abriss Latten		
Position	Abriss der vorhandenen Traglattung einschließlich der Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

10.02.11	Abriss Konterlatten + Folie		
Position	Abriss der vorhandenen Konterlattung, Unterspannbahn und aller zur Holzunterkonstruktion gehörenden Einbauteile wie Kehlschalung, Trauf- und Stirnbretter etc. einschließlich der Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

10.02.12	Abriss Schalung und Vordeckung		
Position	Abriss der vorhandenen Holzschalung einschließlich Vordeckungsbahn und aller zu Unterkonstruktion gehörenden Teile wie Stirnbretter, Kehlschalung etc. und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

10.02.13	Abriss Dämmung		
Position	Abriss der vorhandenen Dämmung einschließlich Dampfsperre vorhanden, und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.02	Titel	Abrissarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.02.14 Position	Abriss Kehlen (Blech) Abriss der vorhandenen Blechkehlen einschließlich Gebühren für Container und Deponie.		
	m ²	EP	GP

10.02.15 Position	Abriss Einfassungen Abriss der vorhandenen Blecheinfassungen an Kaminen etc., einschließlich Gebühren für Container und Deponie.		
	m ²	EP	GP

10.02.16 Position	Abriss Rinne Abriss der vorhandenen Dachrinne, einschließlich Rinnenhaken, Traufblech soweit vorhanden, Anschlußteilen und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m ²	EP	GP

10.02.17 Position	Abriss Fallrohr Abriss der vorhandenen Regenwasserfallrohre, einschließlich Schellen, Bögen, Sockelknie, sonstigem Zubehör und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m ²	EP	GP

Titel 10.02 Abrissarbeiten
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.03	Titel	Wärmedämmung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.03	Titel	Wärmedämmung	
--------------	--------------	---------------------	--

10.03.1	Dämmung Glaswolle		
Position	Glaswolldämmung, d = ... mm, liefern, dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen und mit der Kaschierung am Sparren befestigen.		

	m²	EP	GP
--	----------------------	----------	----------

10.03.2	Dämmung Mineralfaser		
Position	Mineralfaserdämmung, d = ... mm, liefern, dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen und mit der Kaschierung am Sparren befestigen.		

	m²	EP	GP
--	----------------------	----------	----------

10.03.3	Dämmung Steinwolle		
Position	Steinwolldämmung, d = ... mm, liefern, dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen und mit der Kaschierung am Sparren befestigen.		

	m²	EP	GP
--	----------------------	----------	----------

10.03.4	Dämmung Polystyrol-Dämmkeile		
Position	Dämmung Polystyrol-Dämmkeile Polystyrol-Dämmkeile, d = ... mm, liefern und dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen. Einschließlich anpassen an Dachdurchdringungen, Schrägen und allen Rändern.		

EPS 040 DZ

	m²	EP	GP
--	----------------------	----------	----------

10.03.5	Dämmung Polyurethan-Dämmkeile		
Position	Polyurethan-Dämmkeile, d = ... mm, liefern und dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen. Einschließlich anpassen an Dachdurchdringungen, Schrägen und allen Rändern.		

	m²	EP	GP
--	----------------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.04	Titel	Dampfsperre	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.04 Titel Dampfsperre

10.04.1

Position

Dampfsperre PE-Folie

Dampfsperre aus Polyethylenfolie 0,2 mm liefern und unterhalb der Dachsparren vollflächig mit ausreichender Höhen- und Seitenüberlappung verlegen. Die PE-Folie im Überlappungsbereich mit beidseitigem Klebeband luftdicht verschließen und an allen Rändern und Dachdurchdringungen ausreichend abdichten.

m²

EP

GP

10.04.2

Position

Dampfsperre

Dampfsperre, Typ ... liefern und unterhalb der Dachsparren vollflächig mit ausreichender Höhen- und Seitenüberlappung verlegen. Die Dampfsperre im Überlappungsbereich dicht verschließen und an allen Rändern und Dachdurchdringungen ausreichend abdichten (Herstellerangaben beachten).

m²

EP

GP

Titel 10.04 Dampfsperre

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.05	Titel	Zusätzliche Holzarbeiten	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.05 Titel Zusätzliche Holzarbeiten

10.05.1 Aufschieblinge

Position

Aufschieblinge an der Traufe aus keilförmig zugeschnittenem Nadelholz liefern, auf den Sparren anbringen sowie mit korrosionsgeschützten Nägeln oder Schrauben befestigen.

Stk

EP

GP

10.05.2 Schalung 24 mm

Position

Schalung aus fäulnisimprägnierten Nadelholz-Brettern nach DIN 68 800, d = 24 mm, beidseitig besäumt, Güteklasse II-III entsprechend DIN 4071, liefern und anbringen. Inklusive Beischneidearbeiten an allen aufgehenden Bauteilen und Dachkanten. Bretterstöße versetzt anordnen. Im First-, Trauf-, Gauben- und Kaminkopfbereich zur Befestigung der Ausspitzer breite Bretter anbringen und die Dachschalung dagegen anarbeiten.

m²

EP

GP

10.05.3 Schalung Gaupe

Position

Gaupen-Dachschalung, passend zu vorstehender Dachschalung, liefern, zuschneiden einschließlich aller Anschlüsse zum Hauptdach und aufnageln.

- Hecht-Gaupe
- Fledermaus-Gaupe
- Spitz-Gaupe
- Sattel-Gaupe
- Schlepp-Gaupe
- Trapez-Gaupe
-

m²

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.05	Titel	Zusätzliche Holzarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.05.4	Schalung Kleinfläche		
Position	Kleinflächen-Dachschalung, passend zur vorstehenden Dachschalung, liefern, anbringen und soweit erforderlich beischneiden.		
	m ²	EP	GP

10.05.5	Traufschalung gehobelt		
Position	Traufschalung aus Nadelholz-Brettern in Nut- und Federausführung der Güteklasse II-III, imprägniert nach DIN 68 800, unterseitig gehobelt, liefern und anbringen.		
	m ²	EP	GP

10.05.6	Ortgangausbildung		
Position	Ortgangausbildung liefern und komplett ausbilden durch Herstellen einer		
	[] Windfeder aus ...		
	[] Stirnbrett, 2 x gestrichen		
	[] Zahnleiste		
	einschließlich korrosionsgeschützter Befestigung und sämtlichem Zubehör.		
	m	EP	GP

Titel 10.05 Zusätzliche Holzarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.06	Titel	Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.06 Titel Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung

10.06.1 Wasserdichtes Unterdach

Position

Ausführung mit Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Spezialbahnen gemäß allg. anerkannten Regeln der Technik bzw. Herstellerangaben. Konterlattung ist in die wasserdichte Ausführung einzubinden.
 Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durchdringungen und Einbauteilen sind entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder lt. Herstellerangaben herzustellen.

Produktbez.:

m² EP GP

10.06.2 Regensicheres Unterdach

Position

Ausführung mit CREATON Unterdachbahnen "TRIO" gemäß CREATON Herstellerangaben.
 Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durchdringungen und Einbauteilen sind entsprechend der Ausführung des Unterdaches wasserdicht mit den CREATON Systemkomponenten herzustellen.
 Alternativ kann eine Ausbildung nach allgemein anerkannten Regeln der Technik zur Ausführung kommen.

m² EP GP

10.06.3 Unterdeckung verklebt

Position

Ausführung mit CREATON Unterdachbahnen "UNO" oder "DUO" (verklebt). Ausführung erfolgt gemäß den allg. anerkannten Regeln der Technik bzw. CREATON Herstellerangaben.
 Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durchdringungen und Einbauteilen sind entsprechend der Ausführung der Unterdeckung wasserdicht herzustellen
 oder müssen 50mm über Oberkante Deckung

m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.06	Titel	Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.06.4

Position

Unterspannung

Ausführung mit CREATON Unterspann- und Unterdeckbahnen "UNO", "DUO" (verklebt) oder "TRIO" (verklebt) gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. CREATON Herstellerangaben. Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durchdringungen und Einbauteilen können entsprechend den Ausführungen der Unterdächer bzw. Unterdeckung ausgeführt werden. Es ist zumindest ein wasserableitender Anschluß oberhalb und seitlich der Durchführungen herzustellen.

m²

EP

GP

10.06.5

Position

Zubehör

CREATON Spezialkleber SKL
310ml/ Katusche; Reichweite ca. 60m Verklebung

Stk

EP

GP

10.06.6

Position

Zubehör

CREATON Nahtklebestreifen NKS
für Unterdeckbahnen "UNO" und "DUO"
25 m/ Rolle

Stk

EP

GP

10.06.7

Position

Zubehör

CREATON Nageldichtstreifen NDS
15 m/ Rolle

Stk

EP

GP

10.06.8

Position

Vordeckung an senkrechten Bauteilen

Ausführung mit Schalungsbahnen gemäß den allg. anerkannten Regeln der Technik bzw. Herstellerangaben.

Produktbez.:

m²

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.06	Titel	Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Titel 10.06 Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.07	Titel	Konterlattung und Traglattung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.07 Titel Konterlattung und Traglattung

10.07.1 Konterlattung 24 x 48 mm

Position

Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse I,
mit einem Lattenquerschnitt von ca. 24 x 48 mm,
liefern
und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen.
Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden
Bauteilen und Dachkanten.

m²

EP

GP

10.07.2 Konterlattung 30 x 50 mm

Position

Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse I,
mit einem Lattenquerschnitt von ca. 30 x 50 mm,
liefern
und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen.
Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden
Bauteilen und Dachkanten.

m²

EP

GP

10.07.3 Konterlattung 40 x 60 mm

Position

Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse I,
mit einem Lattenquerschnitt von ca. 40 x 60 mm,
liefern
und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen.
Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden
Bauteilen und Dachkanten.

m²

EP

GP

10.07.4 Konterlattung x mm

Position

Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse I,
mit einem Lattenquerschnitt von ca. ... x . mm,
liefern und auf den Sparren entsprechend DIN 1055
befestigen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.07	Titel	Konterlattung und Traglattung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10.07.4 -

Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden Bauteilen und Dachkanten.

m² EP GP

10.07.5
Position

Traglattung 30 x 50 mm

Querlattung für die nachfolgend beschriebene Dacheindeckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind. S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca. 30 x 50 mm, liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion befestigen.

m² EP GP

10.07.6
Position

Traglattung 40 x 60 mm

Querlattung für die nachfolgend beschriebene Dacheindeckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind. S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca. 40 x 60 mm, liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion befestigen.

m² EP GP

10.07.7
Position

Traglattung ... x ... mm

Querlattung für die nachfolgend beschriebene Dacheindeckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind. S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca. ... x ... mm,

liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion befestigen.

m² EP GP

10.07.8
Position

Traglattung Gaupe

Konter- und Querlattung (S10) für Gaupen komplett liefern und aufbringen.

- Hecht-Gaupe
- Fledermaus-Gaupe
- Spitz-Gaupe
- Sattel-Gaupe
- Schlepp-Gaupe
- Trapez-Gaupe
-

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.07	Titel	Konterlattung und Traglattung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10.07.8 -

einschließlich aller Nebenarbeiten wie Beischneiden, Unterfüttern etc.

m² EP GP

10.07.9

Position

Traglattung Kleinfläche

Konter- und Querlattung (S10) für Kleinflächen komplett liefern und aufbringen, einschließlich aller Nebenarbeiten wie Beischneiden, Unterfüttern etc.

m² EP GP

10.07.10

Position

Firstlatte

Firstlatte (S10) mit entsprechenden Halterungen am oberen Dachabschluß entsprechend der Dacheindeckung und den dazugehörigen Firstziegeln ausrichten und montieren.

m EP GP

10.07.11

Position

Gratlatte

Gratlatte (S10) mit entsprechenden Halterungen am oberen Dachabschluß entsprechend der Dacheindeckung und den dazugehörigen Gratziegeln ausrichten und montieren.

m EP GP

Titel 10.07 Konterlattung und Traglattung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.08	Titel	Traufausbildung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.08 Titel Traufausbildung

10.08.1	Doppellatten		
Position	Doppellatten aus Nadelholz, Güteklasse II-III, liefern und an der Traufkante durchlaufend anbringen.		
	m	EP	GP

10.08.2	Keilbohlen		
Position	Trapezförmige Keilbohlen aus Nadelholz, Gütekl. II-III, liefern und an der Traufkante durchlaufend anbringen.		
	m	EP	GP

10.08.3	Traubohlen		
Position	Traubohlen aus Nadelholz, Güteklasse II-III, liefern und an der Traufkante durchlaufend anbringen.		
	m	EP	GP

10.08.4	Trauflüfterkamm / -gitter		
Position	Trauflüfterkamm bzw. -gitter, als Schutz gegen Vogel- und Insekteneinflug, liefern und an der Traufkante durchgehend montieren.		
	m	EP	GP

Titel 10.08 Traufausbildung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.09 Titel Spengler- bzw. Blecharbeiten

10.09.1 Rinne Titanzink
 Position Hängedachrinne aus Titanzink

- Nenngröße
 200 mm (10 tlg.)
 250 mm (8-tlg.)
 285 mm (7-tlg.)
 333 mm (6-tlg.)
 400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen weichlötend verbinden und bei Bedarf Dehnungsausgleicher einbauen.

m EP GP

10.09.2 Rinne Kupfer
 Position Hängedachrinne aus Kupfer, massiv

- Nenngröße
 200 mm (10 tlg.)
 250 mm (8-tlg.)
 285 mm (7-tlg.)
 333 mm (6-tlg.)
 400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen weichlötend verbinden und bei Bedarf Dehnungsausgleicher einbauen.

m EP GP

10.09.3 Rinne Alu
 Position Hängedachrinne aus Aluminium

- Nenngröße
 200 mm (10 tlg.)
 250 mm (8-tlg.)
 285 mm (7-tlg.)
 333 mm (6-tlg.)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10.09.3 -

[] 400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen verschweißen oder mit geeigneten Steckverbindern aneinanderfügen. Bei Bedarf Dehnungsausgleicher einbauen.

m

EP

GP

10.09.4

Position

Rinne Edelstahl

Hängedachrinne aus Edelstahl

Nenngröße

[] 200 mm (10 tlg.)

[] 250 mm (8-tlg.)

[] 285 mm (7-tlg.)

[] 333 mm (6-tlg.)

[] 400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen verschweißen oder mit geeigneten Steckverbindern aneinanderfügen. Bei Bedarf Dehnungsausgleicher einbauen.

m

EP

GP

10.09.5

Position

Rinne PVC

Hängedachrinne aus Polyvinyl-Chlorid
Durchmesser

[] 100 mm

[] 120 mm

[] 150 mm

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen mit geeigneten Steckverbindern aneinanderfügen.

m

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.09.6 Position	Endboden Rinnenendboden, passend zu vorbeschriebener Dachrinne, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

10.09.7 Position	Rinnwinkel innen Rinnwinkel innen, passend zu vorbeschriebener Dachrinne, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

10.09.8 Position	Rinnwinkel außen Rinnwinkel außen, passend zu vorbeschriebener Dachrinne, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

10.09.9 Position	Einhangstutzen Einhangstutzen, passend zu vorbeschriebener Rinne und Fallrohr, liefern, in die Rinne einbauen und an das Fallrohr anschließen. Als Zulage zu Rinne und Fallrohr.		
	Stk	EP	GP

10.09.10 Position	Einlötstutzen Einlötstutzen, passend zu vorbeschriebener Rinne und Fallrohr, liefern, in handwerklicher Technik in die Rinne einbauen und an das Fallrohr anschließen. Als Zulage zu Rinne und Fallrohr.		
	Stk	EP	GP

10.09.11 Position	Laubsieb Laubsieb, passend zu vorbeschriebenem Ablauf, liefern und einsetzen.		
	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.09.12 Position	Fallrohrbogen Fallrohrbogen, passend zu Ablauf und Fallrohr, liefern und einbauen.		
	Stk	EP	GP

10.09.13 Position	Schrägrohr Schrägrohr, passend zum Fallrohr, liefern und einbauen.		
	Stk	EP	GP

10.09.14 Position	Gliederbogen Gliederbogen, passend zum Fallrohr, liefern, handwerklich herstellen und einbauen.		
	Stk	EP	GP

10.09.15 Position	Fallrohr Fallrohr, passend zur Rinne, komplett mit Fallrohrschellen liefern, durchgehend anbringen und an das Standrohr anschließen. Bei Bedarf Auflagernasen über den Schellen anlöten. Fallrohrdurchmesser [] 100 mm [] 120 mm [] 150 mm [] mm		
	m	EP	GP

10.09.16 Position	Fallrohrklappe Fallrohrklappe, passend zu Fall- und Standrohr, liefern und als Zulage zum Fallrohr montieren.		
	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.09.17 Position	Fallrohrkappe Fallrohrkappe, passend zu Fall- und Standrohr, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

10.09.18 Position	Standrohr Standrohr, passend zu vorbeschriebenem Fallrohr, komplett liefern und an die Kanalisation anschließen. Ausführung in <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Edelstahl <input type="checkbox"/> Gußeisen <input type="checkbox"/> ...		
	Stk	EP	GP

10.09.19 Position	Tropfblech Tropfblech zum Schutz der Unterkonstruktion, liefern und unterhalb der Unterspannung bzw. Unterdeckung oder Unterdach durchlaufend montieren.		
	m	EP	GP

10.09.20 Position	Rinneneinlaufblech Einlaufblech, passend zu vorbeschriebener Dachrinne, Dachneigung und Dachziegel, liefern und durchlaufend montieren.		
	m	EP	GP

10.09.21 Position	Kehle Dachkehle, Zuschnitt 500 mm, Einzellängen bis 3 m, liefern und mit Haften fixieren. Einzellängen lose ineinander einhängen oder verlöten (inklusive evtl. Dehnungsausgleicher) und Kehle am unteren und oberen Kehlanfang anarbeiten. <input type="checkbox"/> Titanzink <input type="checkbox"/> Kupfer <input type="checkbox"/> Alu		
-----------------------------	--	--	--

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10.09.21 -

Edelstahl

m

EP

GP

10.09.22

Position

Wandanschlußkehle

Wandanschlußkehle liefern, Wandanschluß herstellen und die Längen mit Haften befestigen. Einzellängen einhängen oder verlöten und Kehle am unteren und oberen Kehlanfang anarbeiten.

Titanzink

Kupfer

Alu

Edelstahl

m

EP

GP

10.09.23

Position

Ortgrangrinnenblech

Ortgrangrinnenblech liefern, Anschluß herstellen und die Längen mit Haften befestigen. Einzellängen einhängen oder verlöten und Kehle am unteren und oberen Kehlanfang anarbeiten. Abdeckleiste am Stirnbrett des Ortgangs montieren und mit geeigneten Dichtschrauben befestigen.

Titanzink

Kupfer

Alu

Edelstahl

m

EP

GP

10.09.24

Position

Kamineinfassung

Kamineinfassung komplett liefern, an den Kaminkopf anarbeiten und befestigen. Oberen Abschluß mit Kappleisten oder Mauerfuge herstellen und mit Silikon dauerelastisch abdichten.

Titanzink

Kupfer

Alu

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10.09.24 -

Edelstahl

Stk

EP

GP

10.09.25

Position

Taufseitiger Anschluß

Brustbleche liefern, an der Gaupenstirn oder dem entsprechenden aufgehenden Bauteil montieren und befestigen. Brustblech an die Dachdeckung anarbeiten.

Titanzink

Kupfer

Alu

Edelstahl

m

EP

GP

Titel 10.09 Spengler- bzw. Blecharbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.10	Titel	Dacheindeckung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.10 Titel Dacheindeckung

10.10.1 **CREATON "SINFONIE" naturrot**
 Position
 Dacheindeckung mit CREATON - "SINFONIE",
 Hohlfalzziegel DIN EN 1304, Bedarf ca. 11,5 Stk/m²,
 liefern und vollflächig auf der Dachlattung verlegen.
 Inklusive Breitenausgleich mit halben Ziegeln soweit
 erforderlich.

m² EP GP

10.10.2 **CREATON "SINFONIE" engobiert**
 Position
 Dacheindeckung mit CREATON - "SINFONIE",
 Hohlfalzziegel DIN EN 1304, Bedarf ca. 11,5 Stk/m²,
 Engobe aus natürlichen Tonschlämmen,
 liefern und vollflächig auf der Dachlattung verlegen.
 Inklusive Breitenausgleich mit halben Ziegeln soweit
 erforderlich.

[] kupferrot
 [] schwarz matt

m² EP GP

10.10.3 **CREATON "SINFONIE" mit "FINESSE" - Glasur**
 Position
 Dacheindeckung mit CREATON - "SINFONIE",
 Hohlfalzziegel DIN EN 1304, Bedarf ca. 11,5 Stk/m²,
 "FINESSE" -Glasur mit "DACHSCHUTZFAKTOR",
 liefern und vollflächig auf der Dachlattung verlegen.
 Inklusive Breitenausgleich mit halben Ziegeln soweit
 erforderlich.

[] rot
 [] braun
 [] weinrot
 [] schwarz

m² EP GP

10.10.4 **CREATON "SINFONIE" mit "NOBLESSE" - Glasur**
 Position
 Dacheindeckung mit CREATON - "SINFONIE",
 Hohlfalzziegel DIN EN 1304, Bedarf ca. 11,5 Stk/m²,
 "NOBLESSE" -Glasur für creative Dachgestaltung
 liefern und vollflächig auf der Dachlattung verlegen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10.10.4 -

Inklusive Breitenausgleich mit halben Ziegeln soweit erforderlich.

schwarz

m²

EP

GP

10.10.5

Position

Gauben-Dacheindeckung

Gauben-Dacheindeckung, passend zu vorstehender Dacheindeckung, komplett liefern und verlegen.

- Spitz-Gaube
- Sattel-Gaube
- Schlepp-Gaube
- Trapez-Gaube
- ...

m²

EP

GP

10.10.6

Position

Kleinflächen-Dacheindeckung

Kleinflächen-Dacheindeckung, passend zur vorstehenden Dacheindeckung, komplett liefern und verlegen.

m²

EP

GP

10.10.7

Position

Ortgang mit Ortgangziegeln

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel, passend in Form und Farbe zur Dacheindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben mechanisch fixieren. Als Zulage zur Flächeneindeckung.

m

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.10.8	Ortgang mit Ortgangrinnenblech		
Position	Ortgangausbildung mit Flächenziegeln, passend zur Dacheindeckung, liefern und auf der Traglattung mechanisch mit korrosionsgeschützten Schrauben oder Klammern mechanisch fixieren. Als Zulage zur Flächeneindeckung.		
	m	EP	GP

10.10.9	Firstanschluß-Lüfterziegel		
Position	Firstanschluß-Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt LQ bis ca. 230 cm ² /lfm) als oberen Abschluß der Deckung, beidseits des Firstes liefern und eindecken. Als Zulage zur Flächeneindeckung.		
	m	EP	GP

10.10.10	Trockenfirst auf Firstanschluß-Lüfterziegeln		
Position	Firstziegel, passend zur vorbeschriebenen Eindeckung liefern und auf vorbeschriebenen Firstanschluß-Lüfterziegeln verlegen. Einschließlich entsprechendem Zubehör, in korrosionsgeschützter Ausführung, wie Klammern und Schrauben auf vorbeschriebener Firstlatte montieren. [] Firstziegel PF [] Firstziegel PR [] Firstziegel PRK		
	m	EP	GP

10.10.11	Trockenfirst mit Firstlüftungsband		
Position	Firstlüftungsband (LQ 150cm ² /lfm) und Firstziegel, passend zur vorbeschriebenen Eindeckung, liefern und als oberen Abschluß auf den Flächenziegeln verlegen und mit entsprechendem Zubehör, in korrosionsgeschützter Ausführung, wie Klammern und Schrauben auf vorbeschriebener Firstlatte montieren. [] Firstziegel PF		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10.10.11 -

- Firstziegel PR
- Firstziegel PRK

m

EP

GP

10.10.12
Position

Trockenfirst CREATON "FIRSTFIX"

Vollkeramischer, belüfteter Trockenfirst, bestehend aus Firstziegel, Firstklammerdraht und Firstklammer, inkl.

2 Stk. Befestigungsset für Firstanfang und Firstende, zur Montage auf vorbeschriebenen Firstanschluß-Lüfterziegel, liefern und verlegen.

- Firstziegel PF
- Firstziegel PR
- Firstziegel PRK

m

EP

GP

10.10.13
Position

Firstabschluß CREATON "FIRSTFIX"

Keramische "FIRSTFIX"-Funktionsendscheibe mit selbstschneidender Befestigungsschraube liefern und am Firstanfang und Firstende montieren.

- Firstziegel PF
- Firstziegel PR
- Firstziegel PRK

Stk

EP

GP

10.10.14
Position

Mörtelfirst

Mörtelfirsteindeckung unter Verwendung eines

- naturbelassenem Kalkzementmörtel
- durchgefärbtem Kalkzementmörtel

komplett liefern, mit korrosionsgeschütztem Draht o.ä sichern und hohl aufgesetzt einmörteln. Den seitlich austretenden Mörtel abschneiden und schräg nach innen glattstreichen.

- Firstziegel PF

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10.10.18 -

- Gratziegel PF
- Gratziegel PR
- Gratziegel PRK

m EP GP

10.10.19
Position

Gratanfänger als erster Gratziegel
CREATON-Gratanfänger als erster Gratziegel liefern und einbauen, incl. Befestigungsmaterial.

Stk EP GP

10.10.20
Position

Walmkappe
Walmkappe, 3- oder 4-achsig, farblich zur Eindeckung passend, liefern und korrosionsgeschützt montieren.

Stk EP GP

10.10.21
Position

Pultabschluß
Pultziegel, passend zur vorherbeschriebenen Eindeckung, liefern und als oberen Abschluß der Dacheindeckung, korrosionsgeschützt, mittels Schrauben oder Klammern mechanisch befestigen.
Als Zulage zur Flächeneindeckung.

m EP GP

10.10.22
Position

Doppelwulstziegel links
Doppelwulstziegel als seitlichen An- und Abschluß liefern und mittels Schrauben oder Klammern mechanisch befestigen.
Als Zulage zur Flächeneindeckung.

m EP GP

10.10.23
Position

Beischneiden 1-seitig
Einseitiges Beischneiden der Dacheindeckung an aufgehenden Bauteilen oder Dachrändern.

m EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.10.24 Position	Beischneiden 2-seitig Beidseitiges Beischneiden der Dacheindeckung an Graten, Kehlen etc.		
	m	EP	GP

Titel 10.10 Dacheindeckung
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.11	Titel	Zubehör	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.11 Titel Zubehör

10.11.1 Holzunterkonstruktion für CREATON "TONALITY"-DACHABSCHLUSS

Position

an

- [] Ortgang
- [] Traufe
- [] Pult
- [] ..

mit 30mm starkem Holzbrett, imprägniert, Höhe entsprechend dem Dachaufbau herstellen.

lfm

EP

GP

10.11.2 |"TONALITY"-DACHABSCHLUSS

Position

inklusive Alu-Systemschiene und den dazugehörigen Keramikelementen liefern, auf der vorbeschriebenen Unterkonstruktion montieren und Keramikelemente einhängen.

lfm

EP

GP

10.11.3 Eckausbildung (Ortgang/Traufe o.Ortgang/Pult) f. |CREATON "TONALITY"-DACHABSCHL

Position

CREATON-Eckprofile einpassen und mittels korrosionsbeständigen Schrauben befestigen. "TONALITY"-Ziegel durch schneiden einpassen und in die Alu-Systemschiene einhängen.

Stk

EP

GP

10.11.4 Firstausbildung am Firstscheitelpunkt für CREATON "TONALITY"-DACHABSCHLUSS

Position

CREATON-Firstprofile einpassen und mittels korrosionsbeständigen Schrauben befestigen. "TONALITY"-Ziegel durch schneiden einpassen und in die Alu-Systemschiene einhängen.

Stk

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.11	Titel	Zubehör	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.11.5
Position

Lüfterziegel

Lüfterziegel mit einem Lüftungsquerschnitt LQ ca. 32,5 cm²/Stk, passend in Form und Farbe zu vorbeschriebener Deckung, ein Ziegel groß, liefern und eindecken.

Stk

EP

GP

10.11.6
Position

"SIGNUM"-Tondunstrohr Ø-Innen 100mm

Keramisches Dunstrohrsystem "SIGNUM", passend zur vorbeschriebenen Eindeckung, bestehend aus Durchgangsziegel, Dunstrohr und flexiblem Schlauchanschluß, schlagregensicher und offen, komplett liefern und in die Dachfläche einbauen. Einschließlich fachgerechtem Anschluß an die Unterkonstruktion.

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Form A | <input type="checkbox"/> Form B |
| <input type="checkbox"/> Form C | <input type="checkbox"/> Form D |
| <input type="checkbox"/> Form E | <input type="checkbox"/> Form F |
| <input type="checkbox"/> Form G | <input type="checkbox"/> Form I |
| <input type="checkbox"/> Form J | |

Stk

EP

GP

10.11.7
Position

"SIGNUM"-Tondunstrohr Ø-Innen 125mm

Keramisches Dunstrohrsystem "SIGNUM", passend zur vorbeschriebenen Eindeckung, bestehend aus Durchgangsziegel, Dunstrohr und flexiblem Schlauchanschluß, schlagregensicher und offen, komplett liefern und in die Dachfläche einbauen. Einschließlich fachgerechtem Anschluß an die Unterkonstruktion.

- Form F

Stk

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.11	Titel	Zubehör	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.11.8 Position	Antennenziegel Keramischer Durchgangsziegel für Antennen-Standrohr, passend zur vorbeschriebenen Eindeckung, mit Gummimanschettenabdeckung, liefern und eindecken.		
	Stk	EP	GP

10.11.9 Position	Thermen-Abgasrohrdurchführung Ø 110mm Thermen-Abgasrohrdurchführung mit Kalotte eindecken, Thermen-Abgasrohr anschliessen, System an die Unterkonstruktion fachgerecht anschliessen.		
	Stk	EP	GP

10.11.10 Position	Thermen-Abgasrohrdurchführung Ø 125mm Thermen-Abgasrohrdurchführung mit Kalotte eindecken, Thermen-Abgasrohr anschliessen, System an die Unterkonstruktion fachgerecht anschliessen.		
	Stk	EP	GP

10.11.11 Position	Solardurchgangsziegel Ø ca. 70mm CREATON-Solardurchgangsziegel passend zur vorbeschriebenen Eindeckung, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

10.11.12 Position	Solarelementhalter CREATON-Befestigungshaken für Solarelemente mit Alu-Grundelement, passend in Form und Farbe zur vorbeschriebenen Eindeckung, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

10.11.13 Position	Schneefanggitter h = 200mm Schneefanggitter komplett mit Alu-Grundelement, passend in Form und Farbe zur vorbeschriebenen Eindeckung (ca. 1,25 Stk/lfm) und Systemhaltern, liefern und montieren.		
	m	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.11	Titel	Zubehör	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.11.14 Position	Gebirgsschneefang (Doppelrohr) Schneefang komplett mit Alu-Grundelement, passend in Form und Farbe zur vorbeschriebenen Eindeckung (ca.1,25 Stk/lfm) und Systemhaltern, liefern und montieren.		
	m	EP	GP

10.11.15 Position	Rundholz-Schneefang Rundhölzer, kesseldruckimprägniert, komplett mit Alu-Grundelement, passend in Form und Farbe zur vorbeschriebenen Eindeckung (ca.1,25 Stk/lfm) und Systemhaltern, liefern und montieren.		
	m	EP	GP

10.11.16 Position	Steigtritt-Kurzrost 44 cm komplett CREATON - Universal Kurzrost-Element, Rostbreite ca. 44 cm, komplett mit 2 Alu-Grundelementen, passend in Form und Farbe zu vorbeschriebener Eindeckung, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

10.11.17 Position	Steigtritt-Langrost 80 cm komplett CREATON - Universal Langrost-Element, Rostbreite ca. 80 cm, komplett mit 2 Alu-Grundelementen, passend in Form und Farbe zu vorbeschriebener Eindeckung, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

10.11.18 Position	Steigtritt Einzelelement CREATON - Einzeltritt-Element komplett mit 2 Alu-Grundelementen, passend in Form und Farbe zu vorbeschriebener Eindeckung, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.11	Titel	Zubehör	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.11.19
Position

Dachleiter-System

CREATON-Dachleiter-System, hergestellt aus Aluminium-Druckguß, farblich passend beschichtet, komplett mit je 1 Grundelement und Halter (ca. 2 Stk/Leitern) liefern und in die Dachfläche einbauen.

Stk EP GP

10.11.20
Position

Sicherheitsdachhaken

Sicherheitsdachhaken gemäß DIN EN 517 liefern und gemäß den allgemeine anerkannten Regeln der Technik und den Herstellerangaben montieren.

Stk EP GP

10.11.21
Position

Acrylpfanne zur Belichtung des Innenraums

Acrylpfanne passend zu vorbeschriebener Eindeckung liefern und montieren.

Stk EP GP

10.11.22
Position

Dachausstiegsfenster farbbeschichtet

CREATON - Dachausstiegsfenster aus verzinktem, farblich passend beschichtetem Stahl, inklusive ungeteilter Scheibe aus bruchfestem Glas, liefern und in die Dachfläche einbauen. Einschließlich anpassen der Unterkonstruktion.

Stk EP GP

10.11.23
Position

Wohnraumdachfenster

Wohnraumdachfenster Größe ... x ... cm, inklusive passendem Einbaurahmen und aller Montage-materialien liefern und in die Dachfläche einbauen. Einschließlich Herstellung der Aussparung in der Unterkonstruktion und Beischneiden der Deckung soweit erforderlich, ausgenommen herstellen eines Sparrenwechsels.

Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.11	Titel	Zubehör	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.11.24 Position	Sparrenwechsel Sparrenwechsel zur Verbreiterung des Sparrenfeldes im Bereich des Wohnraumdachfensters komplett herstellen.		
	Stk	EP	GP

10.11.25 Position	Windsogsicherung Windsogsicherung bei der vorbeschriebenen Eindeckung, entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder lt. Herstellerangaben. [] Eckbereich, [] Randbereich, [] Fläche, mit korrosionsgeschützten bzw. korrosionsbeständigen, geprüften Sturmklammern an vorhandener Dachlatte sicher befestigen.		
	m²	EP	GP

10.11.26 Position	Windsogsicherung 65° Dachneigung Windsogsicherung ab 65° Dachneigung bei der vorbeschriebenen Eindeckung, entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder lt. Herstellerangaben ist jeder Dachziegel mit korrosionsgeschützten bzw. korrosionsbeständigen Sturmklammern an vorhandener Dachlatte sicher zu befestigen.		
	m²	EP	GP

Titel 10.11 Zubehör

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.12	Titel	CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10.12 Titel CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck

10.12.1 CREATON "MANUFAKTUR" keramischer Firstschmuck

Position

- .Stk Firstgockel 45cm
- .Stk Fuchs 25cm
- .Stk Eule 50cm
- .Stk Löwe 30cm
- .Stk Adler 65cm
- .Stk Taubenpaar 30cm
- .Stk kleine Katze 25cm
- .Stk große Katze 50cm
- .Stk Traufkatze 12cm
- .Stk Artischocke 40cm
- .Stk Artischocke 25cm
- .Stk Firstkugel 30cm
- .Stk Firstdorn 60cm
- .Stk Firstdorn 45cm
- .Stk Firstdorn 40cm
- .Stk Firstspitze 45cm
- .Stk Firstkreuz 50cm
- .Stk Firstanfang- und -endscheibe mit Verzierung
- .Stk Firstanfang- und -endscheibe mit Löwenkopf
- .Stk Firstanfang- und -endscheibe mit Blütenform

- naturrot
- engobiert
- "FINESSE" Glasur
- "NOBLESSE" Glasur

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.12	Titel	CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10.12.1 -

liefern und entsprechend den Herstellerangaben montieren.

Stk

EP

GP

Titel 10.12 CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	Projekt-Nr.: SINFONIE
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel	
10.13	Titel	Lohnstunden - Regiearbeiten	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
10.13	Titel Lohnstunden - Regiearbeiten		
10.13.1	Meister		
Position	Meisterstunde zum Nachweis		
	Std	EP	GP
10.13.2	Vorarbeiter		
Position	Vorarbeiterstunde zum Nachweis		
	Std	EP	GP
10.13.3	Geselle		
Position	Gesellenstunde zum Nachweis		
	Std	EP	GP
10.13.4	Helfer		
Position	Helferstunde zum Nachweis		
	Std	EP	GP
10.13.5	Lehrling		
Position	Lehrlingsstunde zum Nachweis		
	Std	EP	GP

Titel 10.13 Lohnstunden - Regiearbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Produkt 10 "SINFONIE" - Hohlfalzziegel

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: **CREATON**

Projekt-Nr.: **SINFONIE**

LV "SINFONIE" - Hohlfalzziegel

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
10	Produkt	"SINFONIE" - Hohlfalzziegel
10.01	Titel	Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.
10.02	Titel	Abrissarbeiten
10.03	Titel	Wärmedämmung
10.04	Titel	Dampfsperre
10.05	Titel	Zusätzliche Holzarbeiten
10.06	Titel	Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung
10.07	Titel	Konterlattung und Traglattung
10.08	Titel	Traufausbildung
10.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten
10.10	Titel	Dacheindeckung
10.11	Titel	Zubehör
10.12	Titel	CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck
10.13	Titel	Lohnstunden - Regiearbeiten
Gesamtsumme		LV "SINFONIE" - Hohlfalzziegel
		MWSt. 19,0 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft

r

.....
(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft

r